

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Duża Wólka, gmina Grębocice
ADRES INWESTYCJI : Duża Wólka
INWESTOR : Gmina Grębocice
ADRES INWESTORA : 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3
: Drogowa, Odwodnienie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adrian Rynkar
DATA OPRACOWANIA : 2007-12-03

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2007-12-03

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi w Dużej Wólce

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.362	km km	0.362	
					RAZEM	0.362
2	E - 0510 d.1 0400-06 analogia	D-01.03.04	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych Arota dwudzielnych na istniejących kablach teletechnicznych na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. III 117	m m	117.000	
					RAZEM	117.000
3	KNR 2-31 d.1 0605-01 analogia	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 13*0.6*0.1	m ³ m ³	0.780	
					RAZEM	0.780
4	KNR 2-31 d.1 0605-02	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 13*0.6*0.2	m ³ m ³	1.560	
					RAZEM	1.560
5	KNR 2-31 d.1 0605-05	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2	ściank ściank	2.000	
					RAZEM	2.000
6	KNR 2-31 d.1 0605-08	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe Wipro o śr. 60 cm 13	m m	13.000	
					RAZEM	13.000
7	KNR 2-31 d.1 1403-06	D-03.01.01 D-02.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 60	m m	60.000	
					RAZEM	60.000
2	45100000-8		Roboty ziemne			
8	KNR 2-01 d.2 0206-04	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km (z tabeli robót ziemnych) 640.05	m ³ m ³	640.050	
					RAZEM	640.050
9	KNR 2-01 d.2 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907	D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 (z tabeli robót ziemnych), materiał nasypowy - piasek średnioziarnisty 1.89	m ³ m ³	1.890	
					RAZEM	1.890
10	KNR 2-01 d.2 0214-01	D-02.00.01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II - dalsze 4 km Krotność = 8 640.05	m ³ m ³	640.050	
					RAZEM	640.050
11	Kalkulacja d.2 własna	D-02.00.01	Składowanie ziemi na składowisku odpadów 640.05	m ³ m ³	640.050	
					RAZEM	640.050
3	45200000-9		Elementy ulic			
12	KNR 2-31 d.3 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-20 762.62*0.057	m ³ m ³	43.469	
					RAZEM	43.469
13	KNR 2-31 d.3 0403-01 analogia	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 762.62	m m	762.620	
					RAZEM	762.620
14	KNR 2-31 d.3 0402-03	D-08.03.01	Ława pod ściek z kostki, betonowa zwykła, beton B-20 349.31*0.2*0.12	m ³ m ³	8.383	
					RAZEM	8.383
4	45200000-9		Podbudowa jezdni			

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi w Dużej Wólce

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.4 0104-07	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1692.6	m ² m ²	1692.600	
					RAZEM	1692.600
16	KNR 2-31 d.4 0114-05 0114-06	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1692.6	m ² m ²	1692.600	
					RAZEM	1692.600
5	45200000-9		Nawierzchnia			
17	KNR 2-31 d.5 0511-03	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce z miálu kamiennego 1692.6	m ² m ²	1692.600	
					RAZEM	1692.600
6	45200000-9		Organizacja ruchu			
18	KNR. 2-31 d.6 0702-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
19	KNR. 2-31 d.6 0703-02	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
7	45100000-8		Roboty wykończeniowe			
20	KNR 2-31 d.7 1406-03	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	6.000	
					RAZEM	6.000