

**Przedmiar robót dz.nr 517/1;522/7 do pól w m. Rzeczyca gm Grębocice**

<b>l.p</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>J.m</b>	<b>Razem</b>
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechaniczne gł.15cm w gruncie kat.II-IV na całej szerokości jezdni / 400,00x 3,50/	100/m <sup>2</sup>	14,00
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	100/m <sup>2</sup>	14,00
3	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca z piasku gr 10cm.po zagęszczeniu z zagęszczeniem mechanicznie	100/m <sup>2</sup>	14,00
4	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z tłucznia kamiennego –warstwa dolna 15cm	100/m <sup>2</sup>	14,00
5.	KNR 2-31 0114/07	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr 8cm warstwa górna	100/m <sup>2</sup>	14,00
6	KNR 2-31 1004/07x2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem /dwukrotnie/	100/m <sup>2</sup>	14,00
7	KNR 2-31 1402/-02	Plantowanie poboczy 1.0x 400/x2 ziemią z korytowania	100/m <sup>2</sup>	8,00
8	KNR 4-01 0109/06	Wywiezienie ziemi na odl.1.0km	m <sup>3</sup>	210,00
9.	KNR 4-01 0109/08x 4	Wywiezienie ziemi za każdy następny km	m <sup>3</sup>	110,00

Zakończono na poz.9

Sporządził : Zygmunt Gaworski