

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Wykonanie drogi ,parkingu i chodników ,opaski wokół budynku

Adres inwestycji : Świetlica wiejska Stara Rzeka

Inwestor: Gmina Grębocice

Adres inwestora : 59-150 Grębocice ul.Głogowska 3

Branża : Drogowa

Opracowanie: luty 2008

Klasyfikacja Robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień

CPV- 45233222- 1 W zakresie budowy dróg

Inwestor

data opracowania
luty 2008

data zatwierdzenia
Zygmunt Gaworski
insp.d/s inwestycji i budownictwa

Książka przedmiarów

Świetlica wiejska – Stara Rzeka

l.p	Podst.	Opis i wyczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1.	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –trasa dróg w terenie równinnym	km	0,040	0,040
2.	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonane koparkami o poj.łyżki 0,25m ³ w gr. kat III-IV z transportem urobku na odl.do 2km sam.samowłodawczymi 15,50x5,50=85,25m ² 6,00x 18,00=108,00 41,60x0,50=20,80 19,30m ² Ogółem 233,40x 0,25= 58,35m ³	m ³	58,35	58,35
3	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	100/m ²	2,33	2,33
4	KNR 2-01 0208-02	Dodatek za każdy rozp.1km transportu ziemi samochodami samowłodawczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej kat I-IV	m ³	40,00	40,00
5.	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod krawężnik z oporem Beton B-10 /0,40x 0,15x 40,0/	m ³	2,40	2,40
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystający 15x30	mb	40,00	40,00
7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym.30/8 na podsypce cem-piaskowej	mb	53,00	53,00
8	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczone mechanicznie o gr 10cm po zagęszczeniu	m ²	222,0	222,0
9	KNR 2-31 0114/05+06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 20cm	m ²	185,0	185,0
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm na istniejącej podsypce z miálu kamiennego /uwaga 1/3 kostka kolorowa/	m ²	153,00	153,00
11	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm kolorowa	m ²	36,50	36,50
12	Kalkulacja własna	Składowisko ziemi na składowisku odpadów	m ³	40,00	40,00
13	KNR 2-31 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat I-III 18x10=180,00 20,00x1,50=30,00	100/m ²	2,10	2,10

zakończono na poz 13.

