

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieralnej na drodze gminnej w m.Czerńczyce

Adres inwestycji : Droga gminna dz.nr 16 w m .Czerńczyce

Inwestor: Gmina Grębocice

Adres inwestora : 59-150 Grębocice ul.Głogowska 3

Branża : Drogowa

Opracowanie: czerwiec 2008

Klasyfikacja Robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień

45233120- 6 W zakresie budowy dróg

Inwestor

data opracowania
czerwiec 2008

data zatwierdzenia

Książka przedmiarów

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1	KNR2-31 0107-01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wyrównanie tłucznem do 10cm o frakcji 0-31,5mm 3,80x270,00x0,10	m ³	105,00	105,00
2	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją 0,8kG/m ² 3,80x270,00	m ²	1045,00	1045,00
3.	KNR 2-31 0311-05+06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa grub.po zagęszczeniu 3+1cm	m ²	1045,00	1045,00
4	KNR 2-31 0311/06x4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna każdy dalszy 1cm grub.po zagęszczeniu /ogółem 4cm/	m ²	1045,00	1045,00
5	KNR2-31 1406/03	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt	15	15
6	KNR 2-31 1402/02+03	Profilowanie i zagęszczenie poboczy	m ²	540,00	540,00

sporządził:
Zygmunt Gaworski