

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi o nawierzchni żuźlowej na
nawierzchnię bitumiczną w m. Rzeczyca

1.	Podstawa wyceny 2.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 3.	Jednostka		Cena jedn. 6.	Wartość 7.
			Nazwa 4.	Ilość 5.		
		ELEMENY ROBOT 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych 0,39+0,20	[km]	0,59		
		ELEMENT ROBOT 2. ROBOTY ZASADNICZE				
2	04.01.01.	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat.I-IV, głębokość koryta 31-40cm z odwiezieniem urobku w miejsce składowania na odległość ~5km 96x5,6+40x4,6+6x7:2+5x5:2+6x1x9=809,1m ² + łuk-23x3=69m ² +parking-14x9,5=133m ²	[m ²]	1011,1		
3	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm naławie betonowej z oporem z betonu B15	[m]	36		
4	04.02.01.	Warstwy odsączające z pospółki, zagęszczanie warstwy mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm walec wibracyjny	[m ²]	1011,1		
5	04.04.02.	Podbudowa z kruszyw naturalnych łamanych 0-63mm w-wa dolna gr.15cm po zagęszczeniu m ²	[m ²]	1011,1		
6	04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5mm gr. w-wa górna gr.10cm po zagęszczeniu	[m ²]	1011,1		
7	05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.5cm	[m ²]	1011,1		
8	06.01.01	Profilowanie i zagęszczanie poboczy136x2	[m ²]	272		
9	05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym 0/12,8mm przy grubości wypełnienia 5cm	[m2]	189		
10	03.02.01	Regulacja pionowa obudów zaworów urządzeń obcych	[szt]	12		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 22 %						
Wartość robót brutto						