

Przedmiar robót cz. dz.nr 563 do pól w m. Grębocice gm Grębocice

l.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m	Razem
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechaniczne gł.15cm w gruncie kat.II-IV na całej szerokości jezdni / 820,00x 3,80/	100/m ²	32,00
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	100/m ²	32,00
3	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca z piasku gr 10cm.po zagęszczeniu z zagęszczeniem mechanicznie	100/m ²	32,00
4	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z tłucznia kamiennego –warstwa dolna 15cm	100/m ²	32,00
5.	KNR 2-31 0114/07	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr 8cm warstwa górna	100/m ²	32,00
6	KNR 2-31 1004/07x2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem /dwukrotnie/	100/m ²	32,00
7	KNR 2-31 1402/-02	Plantowanie poboczy 0,5x 820/x2 ziemią z korytowania	100/m ²	8,20
8	KNR 4-01 0109/06	Wywiezienie ziemi na odl.1.0km	m ³	230,00
9.	kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie na wysypisku	m ³	230,00

Zakończono na poz.9

Sporządził : Zygmunt Gaworski