

W odpowiedzi na pytania, skierowane do Zamawiającego, przez Zakład Usług Ogólnobudowlanych z Głogowa, a dotyczące „Remontu elewacji budynku Grębocickiego Centrum Kultury wraz z kolorystyką” Zamawiający odpowiada:

- Ad.1. Zgodnie z ustawą „O odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi, wytwórcą odpadu jest firma, która wykonuje usługę rozbiórki. W związku z tym do Oferenta należy sposób konfekcjonowania i zagospodarowania powstałych z rozbiórki odpadów, co winien uwzględnić w ofercie.
- Ad.2. Do pomalowania ościeży, Oferent winien zastosować narzędzia o wymiarach umożliwiających odnowienie ościeży bez demontażu krat.
- Ad.3. W ofercie należy uwzględnić wykonanie pionowej izolacji ścian z dwóch warstw papy na lepiku, na powierzchni $6,50 \times 1,20 = 7,80 \text{ m}^2$.
- Ad.4. Uwzględnić w kosztach wykonanie cokoliku o wys. 15 cm.
- Ad.5. Wymiana rynien na tytanowo-cynkowe o średnicach istniejących rynien na istniejących hakach rynnowych. W kosztach ująć ewentualne oczyszczenie haków i ich pomalowanie.
- Ad.6 Wymiana rynien obejmuje również:
- przygotowanie, założenie i umocowanie rynien.
 - wykonanie załamania i wpustów.
 - wykonanie i założenie zbiorników 40x40x30.
- (Zleceniodawca nie wniesie sprzeciwu, gdy Oferent usprawni montaż).
- Ad.7. Organizacja frontu robót należy do Oferenta, i winien on stosować się do wytycznych zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”.
- Ad.8. W kosztach remontu elewacji należy uwzględnić wymalowanie nazwy „Grębocickie Centrum Kultury”.
- Ad.9. Przedmiar robót w poz 3.3.1 i 1.2.7. zawiera uzupełnienie tynków odparzonych i przetarcie pozostałych. Nie wymagane jest siatkowanie.

- Ad.10. W ofercie należy uwzględnić koszt zakupu i montażu 15 kratki wentylacyjnych PCVi.
- Ad.11. Obróbki blacharskie bez zmian. Wykonując przecierkę tynku ewentualne braki przy opierzeniach uzupełnić.
- Ad.12. Uporządkowanie instalacji teletechnicznej wykona Zamawiający. Co dotyczy mocowania lamp Zamawiający uważa, że Oferent posiada niezbędną wiedzę o sposobie ich mocowania.