

## ROZDZIAŁ D.- Przedmiar robót

### UWAGA:

Niżej wymienione dane są orientacyjne

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać szczegółowych pomiarów.

### Szkoła Podstawowa w Grębocicach

#### 1. Sala nr 2

Lp.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Usunięcie farby olejnej z lamperii	m2	51,50
2.	Usunięcie farby emulsyjnej	m2	112,60
3.	Wzmocnienie tynków zaprawą klejową – lamperia	m2	10,00
4.	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach i ścianach	m2	164,10
5.	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną ścian i sufitów	m2	112,60
6.	Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną	m2	51,50
7.	Założenie cokolików	m2	31,50

#### 2. Sala nr 3

Lp.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Usunięcie farby olejnej z lamperii	m2	46,40
2.	Usunięcie farby emulsyjnej	m2	98,60
3.	Wzmocnienie tynków zaprawą klejową – lamperia	m2	10,00
4.	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach i ścianach	m2	145,00
5.	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną ścian i sufitów	m2	98,60
6.	Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną	m2	46,40
7.	Założenie cokolików	m2	29,40

### **3. Sala nr 4**

Lp.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Usunięcie farby olejnej z lamperii	m2	46,40
2.	Usunięcie farby emulsyjnej	m2	98,60
3.	Wzmocnienie tynków zaprawą klejową – lamperia	m2	10,00
4.	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach i ścianach	m2	145,00
5.	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną ścian i sufitów	m2	98,60
6.	Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną	m2	46,40
7.	Założenie cokolików	m2	29,40

### **4. Sala nr 5**

Lp.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Usunięcie farby olejnej z lamperii	m2	46,40
2.	Usunięcie farby emulsyjnej	m2	98,60
3.	Wzmocnienie tynków zaprawą klejową – lamperia	m2	10,00
4.	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach i ścianach	m2	145,00
5.	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną ścian i sufitów	m2	98,60
6.	Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną	m2	46,40
7.	Założenie cokolików	m2	29,40

### **5. Sala nr 6**

Lp.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Usunięcie farby olejnej z lamperii	m2	46,40
2.	Usunięcie farby emulsyjnej	m2	98,60
3.	Wzmocnienie tynków zaprawą klejową – lamperia	m2	10,00
4.	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach i ścianach	m2	145,00
5.	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną ścian i sufitów	m2	98,60
6.	Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną	m2	46,40
7.	Założenie cokolików	m2	29,40

### **6. Sala nr 9**

Lp.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Usunięcie farby olejnej z lamperii	m2	46,40
2.	Usunięcie farby emulsyjnej	m2	98,60
3.	Wzmocnienie tynków zaprawą klejową – lamperia	m2	10,00
4.	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach i ścianach	m2	145,00
5.	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną ścian i sufitów	m2	98,60
6.	Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną	m2	46,40
7.	Założenie cokolików	m2	29,40

### **7. Sala nr 10**

Lp.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Usunięcie farby olejnej z lamperii	m2	48,00
2.	Usunięcie farby emulsyjnej	m2	107,00
3.	Wzmocnienie tynków zaprawą klejową – lamperia	m2	10,00
4.	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach i ścianach	m2	155,40
5.	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną ścian i sufitów	m2	107,00
6.	Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną	m2	48,00
7.	Założenie cokolików	m2	30,00

### **7. Sala nr 13**

Lp.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Usunięcie farby olejnej z lamperii	m2	56,00
2.	Usunięcie farby emulsyjnej	m2	136,00
3.	Wzmocnienie tynków zaprawą klejową – lamperia	m2	10,00
4.	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach i ścianach	m2	192,00
5.	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną ścian i sufitów	m2	136,00
6.	Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną	m2	56,00
7.	Założenie cokolików	m2	35,00

