

Przedmiar robót
Plac przed WOK Kwielice

1.4-01 Rozbiórka elementów betonowych nie zbrojonych gr 12cm 0212/02 230,00x 0,12=	27,60 m ³
2. 4-01 Wywóz gruzu na odl 1 km 0109/09	27,60 m ³
3. 4-01 J.w lecz za każdy następny km 3km /krotność 3 / 0109/10	27,60m ³
4.2-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 0119/03	0,050km
5. 2-31 Korytowanie gr 20 cm nakład za 100m ² 0101/01	2,3/100m ²
6.2-31 J.w lecz za dalsze ponad 20cm – 5 cm nakłady za 100m ² 0101/01	2,3/100m ²
7.4-01 Wywóz ziemi na odl . 1km 0109/06 230,0x 0,25	57,50m ³
8.4-01 J.w lecz za każdy następny km 3km /krotność 3/ 0109/08	57,30 m ³
9.kal.własna Składowanie ziemi i gruzu na składowisku odpadów 57,50+ 27,60=	85,10 m ³
10.2-31 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej gr.warstwy po 0104/07 zagęszczeniu 10cm	2,30 /100m ²
11. 2-31 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna 15cm po 0114/05 zagęszczeniu	2,30/100m ²
12.2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 1/3 kolorowa o 0511/03 gr 8cm na podsypce z mialu kamiennego	2,3/100m ²
13. 2-31 Regulacja studzienek dla włączów kanałowych 1406/03	2 szt
14.2-31 Rozebranie krawężników betonowych 0813/01	30 ,00mb
15. 2-31 Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik beton B15 0402 /04 70,0x 0,30 x 0,20 =	4,20 m ³
16. 2-31 Krawężniki betonowe wystające i wtopione 15x30 0403/01	70,00m ³

Sporządził :
Zygmunt Gaworski