

0 1 2 3 4 5 6 7



profil parapetu okien
parteru



profil obramienia
okiennego

0 1 2 3 4



0 1 2 3 4 5 6 7



profil gzymsu
międzykondygnacyjnego
oraz parapetu okien i
piętra

0 1 2 3 4 5



profil gzymsu
pomiędzy oknami
i piętra a gzymsem
wieńczącym

Uwaga:

Elementy zdobienia elewacji, zakryte w wyniku prac budowlanych przez warstwę izolacji (wszystkie do poziomu gzymsu wieńczącego), przed montażem płyt PS-E FS 15 (EPS 70)- skuć. Elementy usunięte należy wiernie odtworzyć z profili styropianowych zabezpieczonych siatką zbrojącą zatopioną w wyprawie klejowej. Profile przyklejać do ścian za pomocą elewacyjnej zaprawy klejowej do styropianu. Parapety okienne należy obłożyć ceramicznymi okapnikami 310x120x15mm (parapety piwnicy i strychu: 280x120x15mm) w kol. grafitowym. Gzymsy zabezpieczyć od góry przed wpływem wody obróbkami z blachy tytanowo- cynkowej, uszczelnionej w miejscach styku ze ścianą za pomocą masy silikonowej.

Boniowanie wykonać przy pomocy systemowych profili rowkowych do boniowania (o rowkach prostych lub okrągłych) o szerokości i głębokości szczyłiny nie większej niż 15mm, w rozstawie osiowym co 29,0cm.



PROJEKTANT PROJEKTANT PROJEKTANT PROJEKTANT
MGR INŻ. ARCH. P. ZAGÓRSKI
nr upr.: 66077/DOIA DS-1162
MGR INŻ. A. KONSENCJUSZ
nr upr.: 38007/DOIA DS-1184
MGR INŻ. R. WIECZORKOWSKI
nr upr.: 284000/DUW DOŚ/BO/012801
MGR INŻ. A. WIECZORKOWSKI
nr upr.: 60069/04 DOŚ/BO/0412/08

INWESTOR INWESTOR INWESTOR INWESTOR
GMINA GRĘBOCICE
UL. GŁOGOWSKA 3
58-150 GRĘBOCICE

TEMAT RYSUNKU SKALA 1:1
PROFILE GZYMSÓW I OBRAMIEŃ OKIENNYCH
STADIUM OPRACOWANIA RYS. 2BA
PROJEKT BUDOWLANY
ADRES INWESTYCJI DATA 01.2008
DZ. NR 218/4 OBR. GRĘBOCICE, UL. KOŚCIELNA 34

NALAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTK. BUDYNKU BYŁEGO
PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOŚCIELNEJ 34 W GRĘBOCICACH
REGON 020284580 TEL.: (075)8451778 FAX: (075)8451772 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL