I PIĘTRO

PARTER

RG

RP

RB

2xYDY5x16mm²

Pi=25.7kW
Ps=38.1kW
Ib=40A

400V kWh

S303 B25 — YDY5x16mm²

S301 B25 — YDY5x16mm²

S301 B10 — YDY3x2.5mm² — OŚW. PIWNICA

S301 B10 — YDY3x2.5mm² — AZH — OŚW. ZEWNĘTRZNE

S301 B10 — YDY3x2.5mm² — OŚW. KLATKA SCHODOWA

S301 B16 — YDY3x2.5mm² — ZAS. PIWNICA

S301 B16 — YDY3x2.5mm² — ZAS. KLATKA SCHODOWA

S303 B16 — YDY5x4mm² — ZAS. WG-K

S303 B16 — YDY5x4mm² — ZAS. KURTYNA POWIETRZNA

S301 B16 — YDY3x2,5mm² — CSW1

TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

P.POŻ.
WYŁ.

WYŁĄCZNIK P.POŻ.
(PRZY WEJŚCIU DO KL. SCH.)

FR303-100

400V kWh

S303 B40 — S303 C40

szyna wyrównawcza Fe/Zn 40x4 mm

125A

ST

L1 L2 L3 N

PE

OCHRONNIK KLASY B
NR REF.003027
LEGRAND

YKY 5x25mm²

HDGs 3x1.5mm²

ZASILANIE Z PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO SIECI NN

DPX 160
(Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM)

WLZ

pracownia architektury
studio 4A

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ANDRZEJ ZAWADZKI nr upr.: 17/97

SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. JÓZEF RYGIEL nr upr.: 1659/87

INWESTOR INWEST: GMINA GRĘBOCICE UL. GŁOGOWSKA 3 59-150 GRĘBOCICE

TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNI RG

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 218/4 OBR. GRĘBOCICE, UL. KOŚCIELNA 34

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTK. BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOŚCIELNEJ 34 W GRĘBOCICACH

SKALA: 1:100

RYS.: 15

DATA: 01.2009

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. MICKIEWICZA 9 59-800 LUBAŃ NIP.613-121-74-30 REGON 020264580 TEL.: (075)6451772 FAX: (075)6451776 KOM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL