

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw dla dzieci  
ADRES INWESTYCJI : Kwielice gm. Grębocice Dz. nr 245  
INWESTOR : Gmina Grębocice  
ADRES INWESTORA : 59-150 Grębocice ul. Głogowska  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PPK CADIMA Paweł Macher  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : arch. Radosław Topolan  
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45112723-9</b>	<b>PLAC ZABAW</b>			
1	KNR-W 2-01 d.1 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2	KNR-W 2-01 d.1 0308-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II) 12+2+4+4+3+18+17	dół. dół.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
3	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - Huśtawka wagowa podwójna 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - Karuzela ażurowa z kierownicą 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - Huśtawka ramieniowa podwójna 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - Huśtawka ramieniowa podwójna z koszami dla małych dzieci 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - Urządzenia sprężynowe 3	kpl kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - Piaskownica 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - Ławki 9	kpl kpl	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
11	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - kosze na śmieci 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - stojak na rowery 4-ro stanowiskowy 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż - ogrodzenie placu zabaw wys. ok 1,1 m 34.5	m m	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
14	KNR-W 4-01 d.1 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) (12+2+4+4+3+18+17)*0.2*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	KNR-W 4-01 d.1 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 (12+2+4+4+3+18+17)*0.2*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
16	KNR 2-21 d.1 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>