

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.006	ha ha	0.006	
				RAZEM	0.006
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-01 d.1 0212-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 70*0.2	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 2-01 d.1 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 70*0.2	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.2*0.2*(40+13)	m ³ m ³	2.120	
				RAZEM	2.120
7	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 50*1.40	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
9	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 50*1.40	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
10	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa (miał kamienny) z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 50*1.40	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
11	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50*1.20	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000