

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni drogi					
1 45220000-5 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg	ha		
d.1	0121-02	0.10	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2 45220000-5 Korytowanie pod podbudowę i nawierzchnię drogi					
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm (na odcinku kolizyj z kablem telefonicznym)	m ²		
d.2	0101-07	(15.25+9.20+9.60+8.80+28.60+6.25+0.85)*1.00	m ²	78.550	
				RAZEM	78.550
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (pogłębienie o dalsze 20 cm)	m ²		
d.2	0101-08	Krotność = 4 (15.25+9.20+9.60+8.80+28.60+6.25+0.85)*1.00	m ²	78.550	
				RAZEM	78.550
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	375.00+194.80*0.40-78.55	m ²	374.370	
				RAZEM	374.370
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (pogłębienie o dalsze 20 cm)	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 4 375.00+194.80*0.40-78.55	m ²	374.370	
				RAZEM	374.370
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0212-02	(375.00+194.80*0.40)*0.40	m ³	181.168	
				RAZEM	181.168
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-02	Krotność = 8 (375.00+194.80*0.40)*0.40	m ³	181.168	
				RAZEM	181.168
8	KNR 2-01	Formowanie i koszty składowania urobku pozyskanego z korytowania na składowiskum odpadów w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0235-02	(375.00+194.80*0.40)*0.40	m ³	181.168	
				RAZEM	181.168
3 45220000-5 Konstrukcja drogi					
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	194.80*0.05	m ³	9.740	
				RAZEM	9.740
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	194.80	m	194.800	
				RAZEM	194.800
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m		
d.3	0403-08	21.00	m	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-03	375.00+194.80*0.40	m ²	452.920	
				RAZEM	452.920
13	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (pogrubienie do 10 cm)	m ²		
d.3	0105-04	Krotność = 7 375.00+194.80*0.40	m ²	452.920	
				RAZEM	452.920
14	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (pod ławą krawężnikową)	m ²		
d.3	0105-04	194.80*0.40	m ²	77.920	
				RAZEM	77.920
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	375.00	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (frakcja 0-5 mm)	m ²		
d.3	0114-07	375.00	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z tłucz- nia o frakcji 0 do 5 mm 375.00	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
4	45220000-5	Roboty wykończeniowe			
18 d.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas- kim 194.80*0.50	m ³ m ³	 97.400	
				RAZEM	97.400
19 d.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 194.80*0.50	m ² m ²	 97.400	
				RAZEM	97.400
5	45200000-9	Organizacja ruchu			
20 d.5	KNR 2-31 0701-01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 1.5 m 2.00*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
22 d.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000