

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ciągu pieszego. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm					
1	45220000-5	Chodnik			
d.1	0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 84.04	m ² m ²	 84.040	
				RAZEM	84.040
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 84.04*0.20	m ³ m ³	 16.808	
d.1	0212-02				
				RAZEM	16.808
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 84.04*0.20	m ³ m ³	 16.808	
d.1	0214-02				
				RAZEM	16.808
4	KNR 2-01	Formowanie i koszt składowania urobku pozyskanego z korytowania na składowisku odpadów 16.808	m ³ m ³	 16.808	
d.1	0235-01				
				RAZEM	16.808
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4.90+26.40+2.85+33.55+2.40	m m	 70.100	
d.1	0407-03				
				RAZEM	70.100
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 84.04	m ² m ²	 84.040	
d.1	0105-03				
				RAZEM	84.040
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 84.04	m ² m ²	 84.040	
d.1	0105-04				
				RAZEM	84.040
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 84.04	m ² m ²	 84.040	
d.1	0511-02				
				RAZEM	84.040
9	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (4.90+26.40+33.55)*0.10	m ³ m ³	 6.485	
d.1	0218-02				
				RAZEM	6.485
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 64.85*1.00	m ² m ²	 64.850	
d.1	0401-02				
				RAZEM	64.850