

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana nawierzchni drogi nr ewid. 201/11 w Starej Rzece, gm. Grębocice					
1	4510000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych i dróg	ha		
d.1	0121-02	0.08	ha	0.080	
				RAZEM	0.080
2	2	Korytowanie pod podbudowę i nawierzchnię drogi i placu			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, chodnika i pod krawężnikiem w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	510.24+250.00*0.40	m ²	610.240	
				RAZEM	610.240
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i pod krawężnikiem w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (669,100-94,08)	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 4 510.24+250.00*0.40	m ²	610.240	
				RAZEM	610.240
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0212-02	610.24*0.40	m ³	244.096	
				RAZEM	244.096
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-02	Krotność = 8 244.096	m ³	244.096	
				RAZEM	244.096
6	KNR 2-01	Formowanie i koszty składowania urobku pozyskanego z korytowania na składowisku odpadów	m ³		
d.2	0235-01	244.096	m ³	244.096	
				RAZEM	244.096
3	4520000-9	Konstrukcja drogi i chodnika			
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-20	m ³		
d.3	0402-04	250.00*0.05+7.40*0.05	m ³	12.870	
				RAZEM	12.870
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
d.3	0402-05	16.25*0.05	m ³	0.813	
				RAZEM	0.813
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe ułożone na płask o wymiarach 15x30 cm na podbudowie betonowej z betonu B-20	m		
d.3	0403-03	250.00+7.40	m	257.400	
				RAZEM	257.400
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m		
d.3	0403-08	16.25	m	16.250	
				RAZEM	16.250
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-03	610.00	m ²	610.000	
				RAZEM	610.000
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-04	Krotność = 7 610.00	m ²	610.000	
				RAZEM	610.000
13	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (pod krawężnikami)	m ²		
d.3	0105-04	Krotność = 5 250.00*0.40+7.40*0.40	m ²	102.960	
				RAZEM	102.960
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 5-35 mm,- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	510.24	m ²	510.240	
				RAZEM	510.240
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-5 mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	510.24	m ²	510.240	
				RAZEM	510.240
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (nad kanałem ciepłowniczym)	m ²		
d.3	0309-06	6.00*1.50	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z tłucz- nia o frakcji 0-5 mm - szara 510.24	m ² m ²	510.240	
				RAZEM	510.240
18	KNR 2-02 d.3 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- cim stopniu o masie do 16 kg 2*3.00+6.50	m m	12.500	
				RAZEM	12.500
4	45200000-9	Roboty wykończeniowe			
19	KNR 2-21 d.4 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas- kim 238.45*0.50*0.10	m ³ m ³	11.923	
				RAZEM	11.923
20	KNR 2-21 d.4 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 238.45*0.50	m ² m ²	119.225	
				RAZEM	119.225
5	45200000-9	Organizacja ruchu			
21	KNR 2-31 d.5 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (na czas budowy)- na dwustronne oznakowanie.- 2 szt. Docelowe oznakowanie 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 2-31 d.5 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (na czas robót i docelowo) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000