

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w m.Retków na kostkę betonową

Adres inwestycji : Droga gminna Retków dz.nr 144/1 w m. Grębocice

Inwestor: Gmina Grębocice

Adres inwestora : 59-150 Grębocice ul.Głogowska 3

Branża : Drogowa

Opracowanie: lipiec 2009

Klasyfikacja Robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 W zakresie budowy dróg

Inwestor

data opracowania
lipiec 2009

data zatwierdzenia

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1	KNR2-31 0804/07	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16-20cm	na 100m ²	2,96	2,96
2	KNR 2-31 0101/01+02	Koryto wykonane mechanicznie kategoria II-IV głębokości 40cm	za 100 m ²	2,96	2,96
3.	KNR 2-31 0101/01+02	Koryto wykonane mechanicznie gł.50cm kat II-IV	na 100m ²	2,48	2,48
4	KNR 2-31 0104/03	Warstwy odsączające zagęszczenie mechaniczne ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	na 100m ²	5,44	5,44
5	KNNR6 0403/03	Krawężniki betonowy 15x30 ułożony na płask wykonanie ław betonowych pod krawężnik	na 100mb	2,20	2,20
6	KNNR6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające 15x30 na ławie betonowej	na 100mb	0,40	0,40
7	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wym30x8 wypełnione spoiny zap.cem-piaskową	na100 mb	0,26	0,26
8	2-31 0114/01	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	na 100m ²	5,44	5,44
9	2-31 0114//03	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna gr po zagęszczeniu 8cm	na 100 m ²	5,44	5,44
10	2-31 0511/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm układanej na miale kamiennym o frakcji 0-5mm, wypełnienie spoin piaskiem	na 100m ²	5,32	5,32
11	KNNR6 0502/03	Ściek przy krawężnikowy z kostki brukowej betonowej gr 8cm ,układanej na betonie kolor czerwony	na 100m ²	0,12	0,12
12	KNR 2-18 0524/01	Studzienki ściekowe uliczne o Ø 500mm	szt	3,0	3,0
13.	KNR 2-18 0207/05	Przykanalik z rur PCV o Ø 200mm	mb	8,0	8,0
14	2-31 0702/01 0701/02	Montaż słupków do znaków oraz montaż tablic znaków drogowych	kpl	2,0	2,0
15	KNR 4-04 1103/01+ 04	Wywiezienie gruntu po korytowaniu na odl.1km 544,00x0,40x 80%= 174,08	m ³	174,00	174,00
16	KNR 4-04 1103/05x4	Nakłady uzupełniające za dalsze 1km odległości transportu	m ³	174,00	174,00
17	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i składowanie urobku pozyskaneg z korytowania na składowisku odpadów	m ³	174,00	174,00
18	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami 70x2x 1,2	m ²	168,00	168,00

sporządził : Zygmunt Gaworski

