

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w m.Żabice na kostkę betonową

Adres inwestycji : Droga gminna Żabice dz 666/10 -chodnik

Inwestor: Gmina Grębocice

Adres inwestora : 59-150 Grębocice ul.Głogowska 3

Branża : Drogowa

Opracowanie: wrzesień 2009

### **Klasyfikacja Robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień**

**45233226-9 W zakresie budowy dróg**

Inwestor

data opracowania  
wrzesień 2009

data zatwierdzenia

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1	KNR2-01 0119/03	Roboty pomiarowe	km	0,09	0,09
2	KNR 2-31 0101/01x 2,50	Koryto wykonane mechanicznie kategoria II-IV głębokości 40cm 95,00x 1,6	za 100 m <sup>2</sup>	1,52	1,52
3.	KNR 2-31 0104/03	Warstwy odsączające wykonanie i zagęszczenie mechaniczne gr.warstwy po zagęszczeniu 10cm	na 100m <sup>2</sup>	1,52	1,52
4	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 3,00x 1,5/4= 18,00m <sup>2</sup>	na 100m <sup>2</sup>	0,18	0,18
5	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość po zagęszczeniu 8cm	na 100mb	0,18	0,18
6	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm układanej na miale kamiennym frakcja 0-5mm wypełnienie spoin piaskiem / 1/3 kostki kolorowa/ 95,0x 1,50= 142,50m <sup>2</sup>	na 100m <sup>2</sup>	1,43	1,43
8	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe 95,00mb		95,00	95,00
10	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	100/m <sup>2</sup>	1,43	1,43
11	KNR 4-04 1103/01+ 04	Wywiezienie gruntu po korytowaniu na odl.1km 150,00x0,30x = 45,00m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,00	45,00
12	KNR 4-01 0109/08	Wywiezienie ziemi za każdy następny km/2km/ 45,00	m <sup>3</sup>	45,00	45,00
13	KNR 2-31 1402/02	Plantowanie poboczy 95x 1,20=114,00	m <sup>2</sup>	1,14	1,14
14	KNR 2-31 0811/02	Rozbórka płyt drogowych betonowych 100,00x 1,50=150,00m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	1,50	1,50

sporządził : Zygmunt Gaworski