

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza kościoła oraz przebudowa posadzki
ADRES INWESTYCJI : Grębocice
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka w Grębocicach
ADRES INWESTORA : Grębocice
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J.Kordas
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zi


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2009

Data zatwierdzenia


arch. J. KORDAS
59-300 Lubin, ul. Wyzoska 1a, B tel. 8463061
Upr. Bud. Nr 400/Ww/74 z 5-1-1 Dz.U. 53/52
i Nr 80/01 DUW z 9 list. 1. Dz.U. 8/96
Specjalność architektoniczna - Projektowanie
i kierowanie robotami bud. ograniczeń oraz proj.
konst. i urządz. sanit. z wzd. skomplik.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOŚCIÓŁ w GREBOCICACH - ROBOTY REMONTOWO-ODTWORZENIOWE					
1	TZKNBK VIII 06-13	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasami o szer.do 30 cm	m		
		32.7	m	32.70	
				RAZEM	32.70
2	TZKNBK VIII 06-07	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2	m ²		
		124.5	m ²	124.50	
				RAZEM	124.50
3	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
		12.8	m ³	12.80	
				RAZEM	12.80
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.3	m ³	12.80	
				RAZEM	12.80
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.3	m ³	12.80	
				RAZEM	12.80
6	kalk. własna	opłata za przyjęcie na wysypisko	t		
		poz.3*2.2	t	28.16	
				RAZEM	28.16
7	KNR 0-29 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie	m ²		
		poz.1+poz.2	m ²	157.20	
				RAZEM	157.20
8	KNR 0-39 0117-04	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozaprav uszczelniających; powierzchnie pionowe poddane działaniu wilgoci gruntowej	m ²		
		poz.1+poz.2	m ²	157.20	
				RAZEM	157.20
9	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG	m ²		
		poz.1+poz.2	m ²	157.20	
				RAZEM	157.20
10	KNR 0-39 0113-01	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy	m ²		
		poz.1+poz.2	m ²	157.20	
				RAZEM	157.20
11	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska	m ²		
		868.52	m ²	868.52	
				RAZEM	868.52
12	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m Wyso-kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 2 m.	kol.		
		2	kol.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 2.12. 9918 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m Wyso-kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 2 m. - przestawienie ko-lumny	kol.		
		104	kol.	104.00	
				RAZEM	104.00
14	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,7,8,9,10,11)			
15	KNR 0-29 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcz-nie	m ²		
		273.66	m ²	273.66	
				RAZEM	273.66
16	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wy-konywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.15	m ²	273.66	
				RAZEM	273.66

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB 202 1131-03	(z.VI) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.15	m ² m ²	 273.66	
				RAZEM	273.66
18	KNR 0-12II 1118-11 z.sz. 5.3.b z.sz. 5.3.c z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory. Płytki o grubości 20 mm. poz.15	m ² m ²	 273.66	
				RAZEM	273.66
19	KNR-W 4- 01 0819-05	Rozebranie posadzek 38.79	m ² m ²	 38.79	
				RAZEM	38.79
20	TZKNBK III - 17	Przygotowanie i montaż zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych wymagających gięcia zbrojenia o średnicy stali do 10 mm 558.45	kg kg	 558.45	
				RAZEM	558.45
21	TZKNBK III - 07	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10 m2 poz.19	m ² m ²	 38.79	
				RAZEM	38.79
22	TZKNBK III - 28	Układanie betonu w elementach niezbrojonych, na stropie, o objętości elementu ponad 1.5 m3 12.41	m ³ m ³	 12.41	
				RAZEM	12.41

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty wykończeniowe	r-g	1635.98		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	"EVI" - sucha mieszanka	kg	4353.93		4353.93			
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.01		0.01			
3.	beton	m ³	12.66		12.66			
4.	deski 25 mm	m ³	0.78		0.78			
5.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I	m ³	0.00		0.00			
6.	farba krzemianowa Caparol	dm ³	260.56		260.56			
7.	FP droбноziarnisty tynk renowacyjny	kg	628.80		628.80			
8.	gwoździe	kg	5.43		5.43			
9.	koszt przyjęcia na wysypisko	t	28.16		28.16			
10.	mikrozaprawa uszczelniająca Cerinol DS	kg	628.80		628.80			
11.	natryskiwana zaprawa Cerinol AS	kg	943.20		943.20			
12.	Pl.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm	m ²	0.22		0.22			
13.	Pl.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm	m ²	0.06		0.06			
14.	plytki z marmuru	m ²	279.13		279.13			
15.	stal zbrojeniowa	kg	583.02		583.02			
16.	środek gruntujący Eurolan TG2	dm ³	97.93		97.93			
17.	tynk podkładowy Cerinol PG	kg	1729.20		1729.20			
18.	tynk renowacyjny Cerinol SP, szary	kg	1729.20		1729.20			
19.	zaprawa klejąca	kg	1423.03		1423.03			
20.	zaprawa spoinująca	kg	82.10		82.10			
21.	materiały pomocnicze	zl						
22.	materiały pomocnicze	zl						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	"Miksokret" 28 kW	m-g	21.89		
2.	gietarka	m-g	2.23		
3.	nożyce	m-g	2.79		
4.	piła tarczowa	m-g	14.35		
5.	prościarka	m-g	2.23		
6.	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	248.27		
7.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	6.66		
8.	środek transportowy	m-g	11.00		
9.	środek transportowy	m-g	5.47		
10.	wyciąg	m-g	38.05		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie: