

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>OZ Grebocice - roboty malarskie i naprawcze</b>					
1		<b>Roboty malarskie</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.0*0.2+2*2.0*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
3	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 2*2*1.1*1.2+2*0.9*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.980</b>
4	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 179.552+428.108	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	607.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>607.660</b>
5	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 2*(5.75+7.30)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
6	KNNR 2 d.1 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach i stropach- ręczne gruntowanie 607.660	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	607.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>607.660</b>
7	KNR 4-01 d.1 0322-03	Obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegieł 5*5.00+10*6.0+10*2.95	m		
			m	114.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.500</b>
8	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Gabinet lekarski I 2*(2.97+5.95)*2.95 Gabinet lekarski II 2*(2.99+5.40+0.35)*2.95 EKG 2*(2.65+6.00)*2.95 Gabinet zabiegowy 2*(3.10+6.30)*0.95 Gabinet dentystyczny 2*(3.50+5.75)*0.95+2*(2.50+2.50)*2.95 Recepcja 2*(5.75+7.30)*2.95 Poradnia "K" 2*(5.06+3.50+5.58+3.17+1.25+1.82)*2.95+2*(2.28+1.25)*0.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.628	
			m <sup>2</sup>	51.566	
			m <sup>2</sup>	51.035	
			m <sup>2</sup>	17.860	
			m <sup>2</sup>	47.075	
			m <sup>2</sup>	76.995	
			m <sup>2</sup>	126.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.108</b>
9	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 424.108	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	424.108	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.108</b>
10	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Gabinet lekarski I 2.97*5.95 Gabinet lekarski II 2.95*5.40+0.35*2.15 EKG 2.65*6.0 Gabinet zabiegowy 3.10*6.30 Gabinet dentystyczny 3.50*5.75+2.50*2.50 Recepcja 5.75*7.30 Poradnia "K" 5.06*3.50+5.85*3.17+1.25*1.85+2.28*1.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.672	
			m <sup>2</sup>	16.683	
			m <sup>2</sup>	15.900	
			m <sup>2</sup>	19.530	
			m <sup>2</sup>	26.375	
			m <sup>2</sup>	41.975	
			m <sup>2</sup>	41.417	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.552</b>
11	KNR 2-02 d.1 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 179.552	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	179.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.552</b>
12	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 424.108+179.552	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	603.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>603.660</b>
13	KNR 2-02 d.1 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - trzecie malowanie 603.660	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	603.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>603.660</b>
14	KNR 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mura- nych 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
15	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach wewnętrznych z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-01 d.2 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach wewnętrznych z betonu 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 5*0.9*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
18	KNR 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 0.7*(5.75+7.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.135</b>
19	KNR 2-02 d.3 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 2*(5.75+7.30)	m m	26.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
20	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, Norma 43 9.135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.135</b>
21	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 9.135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.135</b>
22	KNR 4-01 d.3 0322-03	Obsadzenie listew progowych 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty zewnętrzne - elewacyjne</b>			
23	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
24	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
25	KNR 4-01 d.4 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus- taków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
26	KNR 0-17 d.4 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 20.0+10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
27	KNR 0-17 d.4 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia- nach 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
28	KNR 0-17 d.4 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "BOLIX" o fakturze istniejącej z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
29	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 18.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.630</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	NNRNKB d.4 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 18.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.630</b>
31	KNR 0-12 d.4 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.50*6.00+1.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
32	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*(1.50+2.00)+6.0+1.8	m m	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
33	KNR 2-02 d.4 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 10*(6.00+3.00+6.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
<b>5</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
34	KNR 5-08 d.5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł- ków plastikowych w podłożu betonowym 21	szt. szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
35	KNR-W 5-08 d.5 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku 98.00	m m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
36	KNR-W 5-08 d.5 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo- szem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych 21	kpl. kpl.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>