

Lp	PRZEDMIAR	
Element robót: 1 linia oświetlenia		
1	<p>KNNR 5 T0701/02 Kopanie rowów dla kabli ręczny sposób wykonania wykopu, grunt kategorii III</p> <p>Obmiar : 115*0,4*0,5= 23,000</p> <p style="text-align: right;">23,000 [m3]</p>	
2	<p>KNNR 5 T0705/01 Rury osłonowe i bloki kablowe ułożenie rur osłonowych z PCW</p> <p>Obmiar : 16,000 [m]</p>	
3	<p>KNNR 5 T0706/01 Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m</p> <p>Obmiar : 115,000 [m]</p>	
4	<p>KNNR 5 T0707/02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie o masie do 1.0 kg/m przykrycie kabla folią kalendarową</p> <p>Obmiar : 99,000 [m]</p>	
5	<p>KNNR 5 T0713/02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych o masie do 1.0 kg/m</p> <p>Obmiar : 16,000 [m]</p>	
6	<p>KNNR 508 T0608/07 Układanie bednarki w kanałach odkrytych i w rowach kablowych o przekroju do 120 mm² w rowie kablowym</p> <p>Obmiar : 30,000 [m]</p>	
7	<p>KNNR 5 T1001/01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup o masie do 100 kg</p> <p>Obmiar : 5,000 [szt]</p>	
8	<p>KNNR 5 T1003/02 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 7m</p> <p>Obmiar : 5,000 [kpl]</p>	
9	<p>KNNR 5 T1203/04 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce pojedyncze, przekrój żył do 16 mm² (LYzo 16mm)</p> <p>Obmiar : 18,000 [szt]</p>	
10	<p>KNNR 5 T1004/02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego OCP -100.KP.PM/II</p> <p>Obmiar : 5,000 [szt]</p>	
11	<p>KNNR 5 T0726/06 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35mm²</p> <p>Obmiar : 30,000 [szt]</p>	
12	<p>KNNR 5 T0613/01 Uchwyty uziemiające w słupie uchwyt uziemiający skręcony, rura o średnicy do 30 mm</p> <p>Obmiar : 1,000 [szt]</p>	
13	<p>KNNR 5 T0702/02</p>	

Lp	PRZEDMIAR	
	Zасыpywanie rowów dla kabli ręczny sposób wykonania wykopu, grunt kategorii III	
Obmiar :	23,000 [m3]	
14	KNNR 5 T1302/02 Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej kabel NN, 3 żyły	
Obmiar :	5,000 [szt]	
15	KNNR 5 T1304/01 Badania i pomiary instalacji uziem., piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemiaenie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	
Obmiar :	1,000 [szt]	
16	KNNR 5 T1304/02 Badania i pomiary instalacji uziem., piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemiaenie ochronne lub robocze, pomiar każdy następný	
Obmiar :	2,000 [szt]	
Element robót: 2 Linia zasilająca		
17	KNNR 5 T0717/02 Układanie kabli na słupach betonowych układany bezpośrednio na słupie, o masie do 1.0 kg/m przykrycie kabla płytami chodnikowymi	
Obmiar :	12,000 [m]	
18	KNNR 5 T0906/01 Montaż zabezp.wzdłużnych, skrzynek bezpiecz. i odgrom.w lin.nap.NN z przew.izolow. zabezpieczenie wzdłużne	
Obmiar :	1,000 [szt]	
19	KNNR 5 T0403/03 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach o masie powyżej 20 kg, mocowane na fundamencie prefabrykowanym szafa oświetlenia SO typ SO-4	
Obmiar :	1,000 [szt]	
20	KNNR 5 T1302/03 Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej kabel NN, 4 żyły	
Obmiar :	1,000 [szt]	
* Zakończenie wydruku		