

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3	KNR 2-21 d.1 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 4 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNR 2-21 d.1 0112-02	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 5600	m ² m ²	5600.000	
				RAZEM	5600.000
5	KNR 2-21 d.1 0112-03	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 5600	m ² m ²	5600.000	
				RAZEM	5600.000
6	KNR 2-21 d.1 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-21 d.1 0103-03	Odmładzanie żywopłotów miękkich 487	m ² m ²	487.000	
				RAZEM	487.000
8	NZ d.1	Demontaż istniejących ławek i koszy na smieci 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Komunikacja			
9	KNR 2-31 d.2 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
10	KNR 2-31 d.2 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 275	m m	275.000	
				RAZEM	275.000
11	KNR 2-21 d.2 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km (materiał z rozbiórki chodników i pozostała ziemia z korytowania chodników) 27+6.2+27	m ³ m ³	60.200	
				RAZEM	60.200
12	KNR 2-21 d.2 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8 27+6.2+27	m ³ m ³	60.200	
				RAZEM	60.200
13	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 270*0.5	m ² m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
14	KNR 2-31 d.2 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
15	KNR 2-31 d.2 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 270*2	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
16	NZ d.2	Ułożenie warstwy dynamicznej HanseMineral - 5 cm 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
17	NZ d.2	Ułożenie nawierzchni HanseGrand - warstwa 3 cm 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
18	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 275	m m	275.000	
				RAZEM	275.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Mała architektura			
19	NW	Ustawienie ławek parkowych	szt.		
d.3		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
20	NW	Zakup i ustawienie koszy na smieci	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Trawniki parkowe			
21	KNP 01	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm. Grunt rodzimy	m ²		
d.4	1208-01.03	kat.I-II - 60% całej powierzchni 5600*0.6	m ²	3360.000	
				RAZEM	3360.000
22	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem -	ha		
d.4	0404-04	przyjęto ok. 60% powierzchni 0.56*0.6	ha	0.336	
				RAZEM	0.336
5		Nasadzenia			
23	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.I-	szt.		
d.5	0310-05	II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.5	0301-04	gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m 30.000	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m ²		
d.5	0414-03	256.00	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
26	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim -analo-	m ²		
d.5	0218-01	gia rozścielenie kory 0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
6		Pielęgnacja nasadzeń			
27	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
d.6	0701-04	Krotność = 0.5 6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
d.6	0701-03	Krotność = 0.5 30.000	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
29	KNR 2-21	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2	m ²		
d.6	0705-03	Krotność = 0.5 256.00	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
30	KNR 2-21	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²		
d.6	0702-07	Krotność = 0.5 5600	m ²	5600.000	
				RAZEM	5600.000