

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-21 d.1 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 4 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-21 d.1 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 11522	m ² m ²	11522.000	
				RAZEM	11522.000
5	KNR 2-21 d.1 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 11522	m ² m ²	11522.000	
				RAZEM	11522.000
6	KNR 2-21 d.1 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia 200	szt. szt.	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 2-21 d.1 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia - analogia wykopanie krzewów forsy-cji 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 2-21 d.1 0103-03	Odmładzanie żywopłotów miękkich 295	m ² m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II - likwidacja górki 272	m ³ m ³	272.000	
				RAZEM	272.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 272	m ³ m ³	272.000	
				RAZEM	272.000
2		Komunikacja			
11	KNR 2-31 d.2 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 467	m ² m ²	467.000	
				RAZEM	467.000
12	KNR 2-31 d.2 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 447	m m	447.000	
				RAZEM	447.000
13	KNR 2-21 d.2 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km (materiał z rozbiórki chodników i pozostała ziemia z korytowania chodników) 46.7+10.05+46.7	m ³ m ³	103.450	
				RAZEM	103.450
14	KNR 2-21 d.2 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8 46.7+10.05+46.7	m ³ m ³	103.450	
				RAZEM	103.450
15	KNR 2-31 d.2 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej 3*3+5*2.5+4*2.5+4.3*2.5+8*10	m ² m ²	122.250	
				RAZEM	122.250
16	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-towo-piaskowej - materiał z odzysku 8*10	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
17	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-cie kat.I-IV głębok. 20 cm 637*0.5	m ² m ²	318.500	
				RAZEM	318.500
18	KNR 2-31 d.2 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grub.po za-gęszcz. 10 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		637	m ²	637.000	
				RAZEM	637.000
19	KNR 2-31 d.2 0204-04	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego - warstwa dolna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 637*2	m ²		
			m ²	1274.000	
				RAZEM	1274.000
20	NZ d.2	Ułożenie warstwy dynamicznej HanseMineral - 5 cm	m ²		
		637	m ²	637.000	
				RAZEM	637.000
21	NZ d.2	Ułożenie nawierzchni HanseGrand - warstwa 3 cm	m ²		
		637	m ²	637.000	
				RAZEM	637.000
22	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 269*2	m		
			m	538.000	
				RAZEM	538.000
23	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 269*2*0.2*0.2	m ³		
			m ³	21.520	
				RAZEM	21.520
3		Mała architektura			
24	NW d.3	Zakup i ustawienie koszy na smieci	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
25	NW d.3	Wykonanie pokrywy studni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Trawniki parkowe			
26	KNP 01 d.4 1208-01.03	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm. Grunt rodzimy kat.I-II - 80% całej powierzchni 11522*0.6	m ²		
			m ²	6913.200	
				RAZEM	6913.200
27	KNR 2-21 d.4 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem - przyjęto ok. 60% powierzchni 1.1522*0.6	ha		
			ha	0.691	
				RAZEM	0.691
5		Nasadzenia			
28	KNR 2-21 d.5 0310-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 7.000	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
29	KNR 2-21 d.5 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m 191.000	szt.		
			szt.	191.000	
				RAZEM	191.000
30	KNR 2-21 d.5 0331-04	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.I-II z całkowitą zaprawą rowów - uzupełnienia żywopłotów 148.000	szt.		
			szt.	148.000	
				RAZEM	148.000
31	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 86.000	szt.		
			szt.	86.000	
				RAZEM	86.000
32	KNR 2-21 d.5 0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami - róże 1570	szt.		
			szt.	1570.000	
				RAZEM	1570.000
33	KNR 2-21 d.5 0414-04	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2 222.000	m ²		
			m ²	222.000	
				RAZEM	222.000
34	KNR 2-21 d.5 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m różaneczniki 49	szt.		
			szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
35	KNR 2-21 d.5 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim -analogia rozścielenie kory 100	m ³		
			m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
6		Pielęgnacja nasadzeń			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-21 d.6 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych Krotność = 0.5 7.000	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
37	KNR 2-21 d.6 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych Krotność = 0.5 240.000	szt. szt.	 240.000	
				RAZEM	240.000
38	KNR 2-21 d.6 0701-02	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych Krotność = 0.5 148.000	szt. szt.	 148.000	
				RAZEM	148.000
39	KNR 2-21 d.6 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych Krotność = 0.5 86.000	szt. szt.	 86.000	
				RAZEM	86.000
40	KNR 2-21 d.6 0705-09	Pielęgnacja kwietników obsadzonych różami Krotność = 0.5 1570.000	szt. szt.	 1570.000	
				RAZEM	1570.000
41	KNR 2-21 d.6 0705-04	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 12 szt./m2 Krotność = 0.5 222.000	m ² m ²	 222.000	
				RAZEM	222.000
42	KNR 2-21 d.6 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych Krotność = 0.5 11522	m ² m ²	 11522.000	
				RAZEM	11522.000
43	KNR 2-31 d.6 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000