

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | | Prace przygotowawcze | | | |
| 1 | KNR 2-21 d.1 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 0.5 | m ³ m ³ | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 2 | KNR 2-21 d.1 0101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 0.5 | m ³ m ³ | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 3 | KNR 2-21 d.1 0101-05 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 4 0.5 | m ³ m ³ | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 4 | KNR 2-21 d.1 0112-02 | Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 5600 | m ² m ² | 5600.000 | |
| | | | | RAZEM | 5600.000 |
| 5 | KNR 2-21 d.1 0112-03 | Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 5600 | m ² m ² | 5600.000 | |
| | | | | RAZEM | 5600.000 |
| 6 | KNR 2-21 d.1 0105-01 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia 50 | szt. szt. | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 7 | KNR 2-21 d.1 0103-03 | Odmładzanie żywopłotów miękkich 487 | m ² m ² | 487.000 | |
| | | | | RAZEM | 487.000 |
| 8 | NZ d.1 | Demontaż istniejących ławek i koszy na smieci 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Komunikacja | | | |
| 9 | KNR 2-31 d.2 0802-01 | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 270 | m ² m ² | 270.000 | |
| | | | | RAZEM | 270.000 |
| 10 | KNR 2-31 d.2 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 275 | m m | 275.000 | |
| | | | | RAZEM | 275.000 |
| 11 | KNR 2-21 d.2 0101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km (materiał z rozbiórki chodników i pozostała ziemia z korytowania chodników) 27+6.2+27 | m ³ m ³ | 60.200 | |
| | | | | RAZEM | 60.200 |
| 12 | KNR 2-21 d.2 0101-05 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8 27+6.2+27 | m ³ m ³ | 60.200 | |
| | | | | RAZEM | 60.200 |
| 13 | KNR 2-31 d.2 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 270*0.5 | m ² m ² | 135.000 | |
| | | | | RAZEM | 135.000 |
| 14 | KNR 2-31 d.2 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm 270 | m ² m ² | 270.000 | |
| | | | | RAZEM | 270.000 |
| 15 | KNR 2-31 d.2 0204-04 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 270*2 | m ² m ² | 540.000 | |
| | | | | RAZEM | 540.000 |
| 16 | NZ d.2 | Ułożenie warstwy dynamicznej HanseMineral - 5 cm 270 | m ² m ² | 270.000 | |
| | | | | RAZEM | 270.000 |
| 17 | NZ d.2 | Ułożenie nawierzchni HanseGrand - warstwa 3 cm 270 | m ² m ² | 270.000 | |
| | | | | RAZEM | 270.000 |
| 18 | KNR 2-31 d.2 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| | | 275 | m | 275.000 | |
| | | | | RAZEM | 275.000 |
| 3 | | Mała architektura | | | |
| 19 | NW | Ustawienie ławek parkowych | szt. | | |
| d.3 | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 20 | NW | Zakup i ustawienie koszy na smieci | szt. | | |
| d.3 | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | | Trawniki parkowe | | | |
| 21 | KNP 01 | Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm. Grunt rodzimy | m ² | | |
| d.4 | 1208-01.03 | kat.I-II - 60% całej powierzchni 5600*0.6 | m ² | 3360.000 | |
| | | | | RAZEM | 3360.000 |
| 22 | KNR 2-21 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem - | ha | | |
| d.4 | 0404-04 | przyjęto ok. 60% powierzchni 0.1120*0.6 | ha | 0.067 | |
| | | | | RAZEM | 0.067 |
| 5 | | Nasadzenia | | | |
| 23 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.I- | szt. | | |
| d.5 | 0310-05 | II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 6.000 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 24 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w | szt. | | |
| d.5 | 0301-04 | gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m 30.000 | szt. | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 25 | KNR 2-21 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2 | m ² | | |
| d.5 | 0414-04 | 410.000 | m ² | 410.000 | |
| | | | | RAZEM | 410.000 |
| 26 | KNR 2-21 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim -analo- | m ² | | |
| d.5 | 0218-01 | gia rozścielenie kory 100 | m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 6 | | Pielęgnacja nasadzeń | | | |
| 27 | KNR 2-21 | Pielęgnacja drzew liściastych form piennych | szt. | | |
| d.6 | 0701-04 | Krotność = 0.5 6.000 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 28 | KNR 2-21 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych | szt. | | |
| d.6 | 0701-03 | Krotność = 0.5 30.000 | szt. | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 29 | KNR 2-21 | Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 12 szt./m2 | m ² | | |
| d.6 | 0705-04 | Krotność = 0.5 410.000 | m ² | 410.000 | |
| | | | | RAZEM | 410.000 |