

Grębocice, dnia 20.02.2009 r.

RBiGK 341-3/09

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR RBiGK 341-3/09**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w Grębocicach, gm. Grębocice wg PROJEKTU PRAC KONSERWATORSKICH”.

Dnia 18 lutego 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ o treści:

1. Co należy zrobić z wykopanymi krzewami (poz. 6 i 7 z przedmiaru robót I – Park Grębocice oraz poz. 6 z przedmiaru robót II – Park Grębocice)?

Ad.1 Zamawiający odbierze wykopane krzewy we własnym zakresie.

2. W przedmiarach robót I – Park Grębocice (poz.22) i II – Park Grębocice (poz.18) nie uwzględniono kopania rowków pod obrzeża betonowe. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad 2. Nie uwzględniać kopania rowków pod obrzeża betonowe.

3. Jak rozumieć pozycję 19 w przedmiarze robót II – Park Grębocice: ustawienie ławek – czy Wykonawca ma obowiązek zakupu i ustawienia ławki, czy ławkę dostarcza Zamawiający?

Ad. 3 W pozycji 19 w przedmiarze robót II – Park Grębocice należy wpisać 0 szt.

4. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w obmiarze powierzchni między pozycją 21 i 22 (Dział Trawniki parkowe) z przedmiaru II – Park Grębocice. W poz. 21: wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm. Grunt rodzimy kat. I – II – 60% całej powierzchni, określono obmiar całkowitej powierzchni terenu na 5600 m², a w pozycji 22: wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem – ok. 60% powierzchni; obmiar całkowitej powierzchni terenu zmniejsza się do 1120 m², tj. 0,1120 ha.

Ad.4 Przedmiar II w poz.22 przyjąć $0,56 \times 0,6 = 0,336$ ha

5. Prosimy o podanie bilansu powierzchni przeznaczonej do mulczowania oraz grubość warstwy rozłożenia kory w obu przedmiarach .

Ad.5 W Przedmiarze II dodać pozycję 30 – KNR 2-21 0702-07 Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych. Krotność = 0,5 – 5600 m². Przedmiar I poz. 35 przyjęto rozścielenie 100 m³ kory (zgodnie z projektem grubość 5 cm). Przedmiar II poz. 26 przyjąć 0,0 m².

6. Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności w ilości bylin do posadzenia. W przedmiarze I – Park Grębocice w poz. 33: obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m² i powierzchni 222 m² należy posadzić 2664 szt. bylin oraz w przedmiarze II – Park Grębocice w pozycji 25: obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12szt./m² i powierzchni 410 m² należy posadzić 4920 szt. bylin. Suma pozycji 33 i 25 (z przedmiaru I i II) wynosi 7584 szt. i sprzeczna jest z wykazem projektowanych roślin – Byliny razem 3548 szt.

Ad. 6. Zamawiający informuje, że w związku z błędnym zastosowaniem podstawy wyliczenia kosztorysu w przedmiarze I poz. 33 oraz przedmiarze II poz. 25 podajemy prawidłową podstawę: **KNR 2-21 0414-03, opis:** Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt/m². **PROJEKT PRAC KONSERWATORSKICH** podaje łącznie **3548 szt.** bylin do nasadzenia, z czego w przedmiarze I poz. 33 - **138 m²**, natomiast w przedmiarze II poz. 25- **256m²**

7. Czy w przedmiarze II – Park Grębocice należy uwzględnić mechaniczną pielęgnację trawników parkowych, tak, jak zostało to ujęte w przedmiarze robót I – Park Grębocice, w dziale: Pielęgnacja nasadzeń?

Ad 7. Jak wyżej.

UWAGA!

Dnia 23.02.2009 r. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony przedmiar robót uwzględniający wszystkie zapytania.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).