

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SP Grębocice					
1		Remont posadzek korytarzy i 6 klas			
1	NZ	Zmycie i odtuszczenie podłoża	m ²		
d.1		842.563			
				RAZEM	0.000
2	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej - analogia posadzki z plastiduru	m		
d.1	0806-04	40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	NNRNKB	Gruntowanie podłoży i posypywanie piaskiem kwarcowym- analogia - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	1.65*1.37+3.42*5.05+2.41*8.80+2*5.90*17.23+2.40*8.43+ 4.10*6.40+2.45*8.0+2.40*8.40+2.40*8.05+2.40*3.40+5.75*16.0+3.70*3.15+3.05*15.45+4.75*9.10+5.90* 10.50+5.80*10.35+5.80*9.20+5.90*9.25+5.90*9.20+5.60*6.0-2*1.80*7.50	m ²	842.563	
				RAZEM	842.563
4	KNR 4 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.1	0702-04	1.65+1.37+3.42+3.25+2*8.80+2*17.23+2*8.43+2*6.40+2*8.0+2*8.40+8.05+5.65+3.40+6.0+16.0+2.65+ 3.70+3.15+16.65+2*15.45+305+2*4.75+2*9.10+10*5.90+2*10.50+2*10.35+2*9.20+ 2*9.25+2*9.20	m	709.060	
				RAZEM	709.060
5	KNR 4 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach	m		
d.1	0705-01	709.06	m	709.060	
				RAZEM	709.060
6	NNRNKB 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - analogi - gruntem do podłoży nie chłonnych - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	02 1134-01	0.1*709.06	m ²	70.906	
				RAZEM	70.906
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	842.562	m ²	842.562	
				RAZEM	842.562
8	KNR 2.02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie wyobleniowe	m		
d.1	1113-06	709.06	m	709.060	
				RAZEM	709.060
9	KNR 2.02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	842.563+0.1*709.06	m ²	913.469	
				RAZEM	913.469
10	KNR 2.02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	913.469	m ²	913.469	
				RAZEM	913.469
11	Kalkulacja	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - dopłata za ułożenie wzoru o wymiarach 2.0 x 2.0 m	kpl		
d.1	własna	6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2.02	Uszczelnienie szczelin silikonem	m		
d.1	0617-15	709.06	m	709.060	
				RAZEM	709.060
13	KNR 4 01	Obsadzenie listew progowych	szt.		
d.1	0322-0301	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	709.0*0.1*0.03+6.0*6.0*0.03	m ³	3.207	
				RAZEM	3.207
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 2 3.207	m ³	3.207	
				RAZEM	3.207
16	KNR 4 01	Koszt składowania gruzu	m ³		
d.1	0001-01	3.207	m ³	3.207	
				RAZEM	3.207
17	NZ	Mycie po robotach i konserwacja posadzek	m ²		
d.1		913.469	m ²	913.469	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	913.469
2		Remont pomieszczenia szatni			
18	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4*5.60*1.0+2*6.0*1.0+5.60*6.0	m ²		
			m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
19	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 4*5.60*2.0+2*6.0*2.0	m ²		
			m ²	68.800	
				RAZEM	68.800
20	KNNR 2 d.2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie 68.0+68.0	m ²		
			m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
21	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 4*5.60*0.9+2*6.0*0.9	m ²		
			m ²	30.960	
				RAZEM	30.960
22	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 30.96	m ²		
			m ²	30.960	
				RAZEM	30.960
23	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.60*6.0	m ²		
			m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
24	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 5.60*6.0	m ²		
			m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
25	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 68.0	m ²		
			m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
26	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 4*5.60*2.10+2*6.0*2.10	m ²		
			m ²	72.240	
				RAZEM	72.240