

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SP Grębocice					
1		Remont posadzki w sali przyrody			
1	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - analogia zmycie i odtłuszczenie - powierzchnie poziome 11.95*5.75+1.0*0.45	m ² m ²	69.163	
				RAZEM	69.163
2	KNR 4-01 d.1 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej - analogia posadzki z plastiduru 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłóży i posypywanie piaskiem kwarcowym- analogia - powierzchnie poziome 11.95*5.75+1.0*0.45	m ² m ²	69.163	
				RAZEM	69.163
4	KNR 4 01 d.1 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 2*(11.95+5.75)-1.0+5*2*0.13+2*0.4	m m	36.500	
				RAZEM	36.500
5	KNR 4 01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach 36.50	m m	36.500	
				RAZEM	36.500
6	NNRNKB 2 d.1 02 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - analogi - gruntem do podłóży nie chłonnych - powierzchnie poziome 0.1*36.50	m ² m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
7	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 69.163	m ² m ²	69.163	
				RAZEM	69.163
8	KNR 2.02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne wyobleniowe 36.50	m m	36.500	
				RAZEM	36.500
9	KNR 2.02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 69.163+3.65	m ² m ²	72.813	
				RAZEM	72.813
10	KNR 2.02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 72.813	m ² m ²	72.813	
				RAZEM	72.813
11	Kalkulacja d.1 własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - dopłata za ułożenie wzoru o wymiarach 1.0 x 1.0 m 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2.02 d.1 0617-15	Uszczelnienie szczelin silikonem 36.50	m m	36.500	
				RAZEM	36.500
13	KNR 4 01 d.1 0322-0301	Obsadzenie listew progowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 d.1 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - bez kosztu grzejnika 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 5	urz. urz.	5.000	
				RAZEM	5.000