

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 0-19 d.1 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 2*0.7*0.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.980</b>
3	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.20*0.40	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
4	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 2*1.20*0.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
5	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia przetarcie papierem ściernym 50% R 309.471+92.767	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	402.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>402.238</b>
6	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Zdjęcie tabliczek informacyjnych	szt.		
		35	szt.	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
7	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Założenie tabliczek informacyjnych	szt.		
		35	szt.	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
8	KNNR 2 d.1 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		162.704	m <sup>2</sup>	162.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.704</b>
9	KNR 0-17 d.1 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Parter: 1.60*(10.90+3.23+2.15+2.05+2.05+5.70+1.17+5.70+7.80+2.15+1.67+1.67) Piętro: 1.60*(8.89+1.52+2.10+2.05+2.05+6.65+1.17+7.16+5.85+2.15) Klatka schodowa: 1.60*(6.60+2.66+6.60)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.984	
			m <sup>2</sup>	63.344	
			m <sup>2</sup>	25.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.704</b>
10	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		614.46	m <sup>2</sup>	614.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>614.460</b>
11	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		65.265	m <sup>2</sup>	65.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.265</b>
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.45*5.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.265</b>
13	NNRNKB d.1 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 65.265	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.265</b>
14	NNRNKB d.1 202 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 65.265	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.265</b>
15	KNR-W 4-01 d.1 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm 2*(11.45+5.70)	m		
			m	34.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 34.30	m m	34.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.300</b>
17	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 34.30	m m	34.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.300</b>
18	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, wykładzina FLOTEX 65.265+0.1*34.30+2*2.95*5.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.490</b>
19	KNNR 7 d.1 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż przed ponownym montażem 65.265	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.265</b>
20	KNNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 65.265	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.265</b>
21	KNR 5-08 d.1 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
22	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Wymiana żaluzji dzielącej w sali konferencyjnej 5.70*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
23	KNR 13-26 d.1 0406-04	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 25 mm 3*2*7.70+2*7.70+2*2*3.90+7*0.8*2	m m	88.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.400</b>
24	KNNR 2 d.1 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
25	KNR 2-02 d.1 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m 6.50*(6.60+6.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.800</b>
26	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą Hammerite krat i balustrad z prętów prostych 10.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
27	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
28	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>