

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SP 3 posadzki - hollu					
1		SP 3 - remont posadzek hollu			
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07				
		Poradnia dzieci zdrowych 3.80*4.22	m ²	16.036	
		Pokój przygotowawczy - poczekalnia 3.65*1.37+1.82*4.10	m ²	12.463	
		Pomieszczenie socjalne 2.53*3.05+1.77*1.30	m ²	10.018	
		Pokój EKG 2.63*6.00	m ²	15.780	
		Gabinet lekarski - I 2.97*5.95	m ²	17.672	
		Gabinet zabiegowy II 2.50*4.05	m ²	10.125	
		Gabinet lekarski II 2.99*5.40+0.35*2.15	m ²	16.899	
		Recepcja 2*(5.75+7.30)*0.5	m ²	13.050	
				RAZEM	112.043
2	KNR 4 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.1	0702-04	2*(3.80+4.22+3.65+4.10+2.53+3.05+1.77+1.30+2.63+6.0+2.97+5.95+2.50+4.05+2.99+5.75+5.75+7.30)	m	140.620	
				RAZEM	140.620
3	KNR 4 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach	m		
d.1	0705-01	140.62	m	140.620	
				RAZEM	140.620
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	0.80*112.043	m ²	89.634	
				RAZEM	89.634
5	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
d.1	0806-04	40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	NNRNKB 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	02 1134-01	112.043+0.1*140.62	m ²	126.105	
				RAZEM	126.105
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-01	112.043	m ²	112.043	
				RAZEM	112.043
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	202 1130-03	Krotność = 3 112.043	m ²	112.043	
				RAZEM	112.043
9	KNR 2.02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne wyobleniowe	m		
d.1	1113-06	140.62	m	140.620	
				RAZEM	140.620
10	KNR 2.02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, klasa ścieralności "T", bezkierunkowa, klasa antypoślizgowości DS	m ²		
d.1	1112-05	126.105	m ²	126.105	
				RAZEM	126.105
11	KNR 2.02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	126.105	m ²	126.105	
				RAZEM	126.105
12	KW	Uszczelnienie szczelin silikonem	m		
d.1		140.62	m	140.620	
				RAZEM	140.620
13	KNR 4-01	Obsadzenie listew progowych	m		
d.1	0322-03	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	126.02*0.015	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
d.1	0108-12	každy następný 1 km			
		Krotność = 2			
		1.89	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
16	KNR 4 01	Koszt składowania gruzu	m ³		
d.1	0001-01				
		1.89	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890