

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji GCK wraz z kolorystyką					
1	45210000-2	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych $(1.40*4+1.50+1.20+0.90*4)*0.35$	m m	4.165	
				RAZEM	4.165
2	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (analogia) $0.60*0.90+0.50*1.20+0.70*0.80+0.30*0.25+1.60*0.75+0.30*1.50+1.20*0.50*10$	m ² m ²	9.425	
				RAZEM	9.425
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (okiennych- $0.90*0.70*4+1.20*0.75$) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- okna $1.40x1.40x4$) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno (1, $50x1,75$, drzwi $0.95x2.30$) $1.50*1.75+0.95*2.30$	m ² m ²	4.810	
				RAZEM	4.810
6	KNR-W 4-01 d.1 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (brama garażowa) $2.90*2.30$	m ² m ²	6.670	
				RAZEM	6.670
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych (na zewnątrz) 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
2	45210000-2	Roboty budowlane			
8	KNR-W 2-02 d.2 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzch- ni ponad 1.5 m2 $0.95*2.30*2$	m ² m ²	4.370	
				RAZEM	4.370
9	KNR-W 2-02 d.2 1205-01	Bramy segmentowa z ościeżnicą pełną stalową otwieraną przy użyciu pilota. $2.90*3.00$	m ² m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
10	KNR-W 2-02 d.2 1019-02	Okna "PCV"- czterokomorowe o powierzchni 0.6-1.0 m2 $0.90*0.70*4+1.20*0.75$	m ² m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
11	KNR-W 2-02 d.2 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 $1.40*1.40*4+1.50*1.75$	m ² m ²	10.465	
				RAZEM	10.465
12	KNR-W 4-01 d.2 0543-02	Wykonanie i montaż podokienników zewnętrznych o szerokości 25 - 50 cm z blachy powlekanej $(1.40*4+1.50+1.20+0.90*4+0.70*7+3.00)*0.30$	m ² m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
13	KNR-W 4-01 d.2 0540-01	Wymiana , pasów nadrynnowych, z blachy z powlekanej $(28.30+24.50+10.50*22.00)*0.25$	m ² m ²	70.950	
				RAZEM	70.950
14	KNR-W 4-01 d.2 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy tytanowej o średnicy 15 cm $(28.30+24.50+10.50+22.00)$	m m	85.300	
				RAZEM	85.300
15	KNR-W 4-01 d.2 0534-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy tytanowej o średnicy do 12 cm $10.00+12.00+4.00+16.00$	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
16	KNR-W 4-01 d.2 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa- pą wierzchniego krycia (po wymianie pasa nadrynnowego i zamontowaniu haków rynnowych) $(28.30+24.50+10.50+22.00)*1.00$	m ² m ²	85.300	
				RAZEM	85.300
17	KNR-W 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej- scu $0.60*0.90+0.50*1.20+0.70*0.80+0.30*0.25+0.30*0.75+0.30*1.50*10$	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
18	KNR-W 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 wraz z otynkowaniem	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.50*0.90*0.40+0.75*0.80*0.70+0.50*1.10*0.50+0.60*0.80*0.25+0.40*0.79*1.30	m ³	1.406	
				RAZEM	1.406
19	KNR-W 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (murki ogniowe) + (drzwi stalowe - 1.30x2,50x2) (18.60+12.60+37.20+56.00)*0.50+1.30*2.50*2	m ²		
			m ²	68.700	
				RAZEM	68.700
20	KNR-W 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów stalowych	m ²		
		1.50*1.40*13+0.70*4.00+0.80*1.50*2+1.50*1.75+1.00*1.40	m ²	36.525	
				RAZEM	36.525
21	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		(238.00+211.00+128.00+48.50)-6.50	m ²	619.000	
				RAZEM	619.000
22	KNR 0-28 d.2 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod osiatkowanie- zagruntowanie powierzchni	m ²		
		(238.00+211.00+128.00+48.50)	m ²	625.500	
				RAZEM	625.500
23	KNR 0-17 d.2 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		(238.00+211.00+128.00+48.50)	m ²	625.500	
				RAZEM	625.500
24	KNR 0-17 d.2 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		(238.00+211.00+128.00+48.50)	m ²	625.500	
				RAZEM	625.500
25	KNR 0-17 d.2 0926-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa	m ²		
		(238.00+211.00+128.00+48.50)	m ²	625.500	
				RAZEM	625.500
26	KNR 0-17 d.2 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - wraz z ościeżkami (RAL 1000, 1015, 1034)	m ²		
		(238.00+211.00+128.00)	m ²	577.000	
				RAZEM	577.000
27	KNR 0-17 d.2 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (RAL 8004)	m ²		
		48.00	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
28	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		(1.50*2.10)+(1.50*2+2.10)*0.30*2+1.55*3.20+(1.50+3.20)*0.10+1.25*1.00+(1.00*2+1.25)*0.20	m ²	13.540	
				RAZEM	13.540
29	KNR-W 2-02 d.2 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
		(1.50*2.10)+(1.50*2+2.10)*0.30*2+1.55*3.20+(1.50+3.20)*0.10+1.25*1.00+(1.00*2+1.25)*0.20	m ²	13.540	
				RAZEM	13.540
30	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
31	KNR-W 4-01 d.2 1301-07	Wymiana drzwiczek kominowych 50x50 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-01 d.2 1301-08	Wymiana czopucha kominowego o wym.150x50x50 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-02 d.2 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
		2.5*4*14.00+2.5*3*10.00	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
34	KNR-W 2-02 d.2 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
		2.5*4*14.00+2.5*3*10.00	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000