

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pionu sanitarnego - Gimnazjum - piętro					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4 01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 4+2+2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4 01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2.10*(2.10+0.9)-4*0.7*2.0 Powiększenie otworów drzwiowych 0.2*4*2.0	m ² m ² m ²	7.000 1.600	
				RAZEM	8.600
3	KNR 4 01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4*2.25*2.10+4*2.10*(2.65+1.30)-3*0.8*2.0+6*2.10*2.10-4*0.7*2.0+2*1.30*2.10-0.7*2.0	m ² m ²	72.200	
				RAZEM	72.200
4	KNR 4 01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.25*2.65+2.10*4.10+1.30*2.10	m ² m ²	17.303	
				RAZEM	17.303
5	K NNR 3 d.1 0801-03	Zerwanie podłoża cementowego 17.303	m ² m ²	17.303	
				RAZEM	17.303
6	K NNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 72.20	m ² m ²	72.200	
				RAZEM	72.200
7	KNR 4 01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 72.20*0.04+17.303*0.10	m ³ m ³	4.618	
				RAZEM	4.618
8	KNR 4 01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 2 4.618	m ³ m ³	4.618	
				RAZEM	4.618
9	KNZ 0001 d.1 0001-01	Koszt składowania na wysypisku 4.618	m ³ m ³	4.618	
				RAZEM	4.618
2		Roboty naprawcze			
10	K NNR 3 d.2 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 72.20	m ² m ²	72.200	
				RAZEM	72.200
11	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 d.2 0322-04	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2.02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 17.303	m ² m ²	17.303	
				RAZEM	17.303
16	KNR 2.02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 17.303	m ² m ²	17.303	
				RAZEM	17.303
17	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 23.163	m ² m ²	23.163	
				RAZEM	23.163

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2.02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 17.303	m ²		
			m ²	17.303	
				RAZEM	17.303
19	KNR 2.02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 7.049	m ²		
			m ²	7.049	
				RAZEM	7.049
20	KNR 2-02 d.2 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.55-01 4.10*(0.25+0.25)+2.50*(0.25+0.25+0.25)	m ²		
			m ²	3.925	
				RAZEM	3.925
21	KNR 2.02 d.2 0602-11	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - z folii w płynie - pierwsza warstwa 17.303+2*0.20*(2.25+2.65+2.10+4.10+2.25+1.30)	m ²		
			m ²	23.163	
				RAZEM	23.163
22	KNR 2.02 d.2 0602-12	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - z folii w płynie - druga i następna warstwa 23.163	m ²		
			m ²	23.163	
				RAZEM	23.163
23	KNR 0-41 d.2 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN 2*(2.25+2.65+2.10+4.10+2.25+1.30)+26*0.4	m		
			m	39.700	
				RAZEM	39.700
24	NNRNKB 2 d.2 02 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 17.303	m ²		
			m ²	17.303	
				RAZEM	17.303
25	KNR 4-01 d.2 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych progowych - drzwi na korytarz 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	K-NNR 2 d.2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 39.70	m		
			m	39.700	
				RAZEM	39.700
27	KNNR 2 d.2 0903-07	Założenie narożników PCV na ścianach, narożniki wypukłe 2.10*10	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
28	K-NNR 2 d.2 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej 72.20	m ²		
			m ²	72.200	
				RAZEM	72.200
29	KNNR 2 d.2 0805-02	Licowanie ścian płytkami lustrzonymi na zaprawie klejowej 2.0*0.6+0.5*0.6	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
30	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 29.21+17.303	m ²		
			m ²	46.513	
				RAZEM	46.513
31	KNR 2.02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 0.6*4*(2.25+4.10)	m ²		
			m ²	15.240	
				RAZEM	15.240
32	KNR 2.02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 15.24	m ²		
			m ²	15.240	
				RAZEM	15.240
33	KNR 2-02 d.2 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 17.303	m ²		
			m ²	17.303	
				RAZEM	17.303
34	KNR 2.02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 17.303	m ²		
			m ²	17.303	
				RAZEM	17.303
35	KNNR 2 d.2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie 17.303+15.24	m ²		
			m ²	32.543	
				RAZEM	32.543

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 2 d.2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych 17.303+15.24	m ² m ²	 32.543	
				RAZEM	32.543
37	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 2*0.9*2.0+2*0.8*2.0	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
38	KNR-W 2-02 d.2 20204-02	Elementy wykończenia ościeżnic - opaska 4*2*2*2.0+2*2*0.95+4*2*2.0+2*2*0.85	m m	 55.200	
				RAZEM	55.200
39	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z otworami nawiewnymi 2*0.9*2.0	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
40	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych łazienkowych h fabrycznie wykończonych 2*0.8*2.0	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
41	KNNR 7 d.2 0703-01	Montaż ścianek działowych WC - prefabrykowanych - paździerzowych laminowanych gr. 3 cm, na konstrukcji aluminiowej z drzwiami 2*2.10*2.0+2*0.9*2.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNR 2-02 d.2 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem 24*2.10	m m	 50.400	
				RAZEM	50.400