

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR RBiGK 341-10/09**

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „**Rozbudowa remizy strażackiej o budynek świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami, budową parkingu oraz zjazdem w m. Trzęsów, dz. nr 115/2.**”

Dnia 12.03.2009 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ na ww. zadanie o następującej treści:

I. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie obejmują nakładów na:

1. Montaż kuchenki elektrycznej – 1 kpl – prosimy o podanie rodzaju i parametrów kuchenki.

Ad. 1. Kuchenka 4 palnikowa z piekarnikiem – wolnostojąca, pozycja nr 53 przedmiaru instalacje elektryczne poprawionego.

2. Montaż szafki z rozdzielaczami c-o 11 – obiegowymi, z zaworami, odpowietrznikami, adapterami itp. – 1 kpl.)

Ad. 2. Pozycja nr 76 przedmiaru instalacje wod-kan poprawionego.

3. Wykonanie kaskady z rur kan. PVC Ø 160, przy projektowanej studziencie kanalizacyjnej.

Ad. 3. Ujęto w pozycji nr 7 przedmiaru instalacje wod-kan pop – zwiększono obmiar.

4. Wykonanie wykopów pod projektowaną studzienkę kanalizacyjną.

Ad. 4. Ujęto w pozycji nr 3 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

5. Wykonanie wykopów pod poziomy kanalizacyjne wewnątrz budynku.

Ad.5. Ujęto w pozycji nr 8 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

6. Wykonanie podsypki i obsypki piaskiem poziomów kan. wewnątrz budynku.

Ad. 6. Ujęto w pozycji nr 4 i 10 przedmiaru instalacje wod-kan pop – zwiększono obmiar.

7. Wykonanie szalowania wykopów na przyłączy wodociągowym.

Ad. 7. Ujęto w pozycji nr 25 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

8. Wykonanie zasilania elektrycznego na odc. od szafki SL na słupie do projektowanego budynku.

Ad. 8. Ujęto w pozycjach nr 68 , 69, 70, 71 przedmiaru [kabel YAKY 5x25mm2] instalacje elektryczne pop.

9. Montaż czopucha Ø 160 na odc. od kotła do komina.

Ad. 9. Ujęto w pozycji nr 58 przedmiaru instalacje wod-kan jako dodatkowe uzbrojenie kotła, w poprawionym przedmiaru pozycja nr 69.

10. Montaż rur wzbiornych, przelewowych, sygn. itp. do naczynia wzbiornego.

Ad. 10. Ujęto w pozycji nr 70 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

11. Usunięcie nadmiaru ziemi po robotach związanych z wykonaniem przyłącza wody, przyłącza kan. i poziomów kan.

Ad. 11. Ujęto w pozycji nr 23 i 37 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

12. Montaż rur w kotłowni na odcinku od kotła do szafki z rozdzielaczami.

Ad.12. Ujęto w pozycji nr 74 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

13. J. w. lecz na wykonanie izolacji rur w kotłowni.

Ad.13. Ujęto w pozycji nr 75 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

14. Montaż rur ochronnych PESZEL w inst. c-o (opis techniczny str. 7)

Ad. 14. Nie ma konieczności stosowania rur ochronnych peszel gdy wykonujemy izolację z termaflexu.

II. Prosimy o wyjaśnienie n.w. spraw:

1. Kto dostarcza i montuje szafkę pod zlewozmywak (poz. 52 przedmiaru na roboty instalacyjne).

Ad. 1. Wykonawca - pozycja nr 61 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

2. W poz. 72 przedmiaru na roboty inst. jest szt. 1 winno być szt. 11.

Ad. 2. Błąd poprawiono na 11 szt – pozycja nr 88 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

3. Prosimy o określenie, które przewody kanalizacyjne i wodociągowe na odc. od pionów do urządzeń i punktów czerpalnych należy montować w bruzdach. Podane w poz. 17 i poz. 18 przedmiaru na rob. inst. ilości są zaniżone.

Ad. 3. Zwiększono przekrój bruzd i dodano dwa odcinki po 0,9m – zmiany ujęto w pozycjach nr 20 i 21 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

4. W związku z zaprojektowaniem podłączenia grzejników „bezpośrednio ze ściany” (opis techn. str. 7) prosimy o określenie szczegółu podłączenia (zawory podłączeniowe, wstawki styropianowe w ścianach?). Brak nakładów na wykonanie ww. podłączeń.

Ad. 4. Wykonawca powinien wykonać bruzdę w ścianie, ułożyć rury, zamocować je do ściany a następnie zapiankować pianką niskorozprężną. Ujęto w pozycji nr 79 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

5. Czy pod umywalkami montować „półnogi” fajansowe, zakrywające podejście rur.

Ad. 5. Tak. Ujęto w pozycji nr 63 przedmiaru instalacje wod-kan pop.

6. Prosimy o określenie, które urządzenia sanitarne należy wyposażyć w uchwyty dla niepełnosprawnych.

Ad. 6. Urządzenia dla niepełnosprawnych: 2 x umywalka, 2 x ustęp, 4 x uchwyt przyumywalkowy dla nn, 4 x uchwyt przyustępowy dla nn, ujęto w pozycjach nr 50 i 53 przedmiaru pierwotnego, dla lepszej czytelności ujęto je w osobnych pozycjach nr 57 i 64 w przedmiaru poprawionym).

Uwaga!!! dodano pozycję nr 59 – montaż pisuaru

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).