

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Boisko do gier zespołowych					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1		Przeniesienie na nowe miejsce elementów placu zabaw: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, dwie huśtawki, stół do tenisa, piaskownica	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	10*18	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR 2 01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0212-07	10*18*0.15	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR 2 01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.1	0214-03	Krotność = 2 10*18*0.15	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR 2 31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	9.5*17.5	m ²	166.250	
				RAZEM	166.250
6	KNR 2 01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0212-07	9.5*17.5*0.20	m ³	33.250	
				RAZEM	33.250
7	KNR 2 01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 9 9.5*17.5*0.20	m ³	33.250	
				RAZEM	33.250
8	KNZ 0001	Koszt składowania na wysypisku	m ³		
d.1	0001-01	9.5*17.5*0.20	m ³	33.250	
				RAZEM	33.250
9	KNR 2 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01	0.5*(9.5+17.5)*2	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNR 2 01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
d.1	0510-02	Krotność = 2 0.5*(9.5+17.5)*2	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
2		WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI ELASTYCZNEJ			
11	K NNR 6	Krawężniki elastyczne wtopione o wymiarach 5x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	17.1*1+9*2	m	35.100	
				RAZEM	35.100
12	K NNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2	0104-01	17*9	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
13	KNR 2 31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm 153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
14	KNR 2 31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-06	Krotność = -5 153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
15	KNR 2 31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-07	8 cm 153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
16	KNR 2 31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = -3 153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
17	K NNR 6	Nawierzchnia z kostki elastycznej na podsypce piaskowej układana bez spoin	m ²		
d.2	0502-01	153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
3		MONTAŻ SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI			
18	KNR 2 01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.25 m ² i głębokości do 1.0 m	dół.		
d.3	0312-10	(kat.gr.III)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	dół.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2 02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu b25 0.5*0.5*1*2	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
20	KNR 2 23 d.3 0309-02	Osadzenie tulei do słupków siatkówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2 23 d.3 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2 23 d.3 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	KPL		
		1	KPL	1.000	
				RAZEM	1.000