

Opis przedmiotu zamówienia zadania:

„Przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej na działce nr 461, obręb Kwielice, gm. Grębocice z roczną pielęgnacją murawy”

Etap I przebudowa boiska:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy boiska o nawierzchni 4 606,0 m², z zachowaniem niżej opisanej technologii wykonania robót:

1. Wykonanie analizy chemicznej gleby.
2. Podcięcie istniejącej nawierzchni wycinarkami darni na głębokość ok. 2-3 cm.
3. Usunięcie starej nawierzchni z terenu boiska.
4. Wykonanie odwiertów w celu sprawdzenia warstwy wegetacyjnej.
5. Pomiary geodezyjne oraz wytyczenie boiska.
6. Wstępne profilowanie terenu równiarką, dosypanie niezbędnej ilości humusu-dostawa Inwestora.
7. Aeracja gleby.
8. Rozsypanie piasku gr. 4 cm.
9. Mechaniczne mieszanie gleby z pisakiem.
10. Wałowanie gleby przed równaniem terenu.
11. Końcowe profilowanie nawierzchni równiarką.
12. Wałowanie walcem lekkim do 400 kg.
13. Wygładzenie powierzchni tzw. dragmatą.
14. Zasilenie gleby nawozem startowym.
15. Instalacja trawy w rolkach.
16. Podlanie ok. 20 L na 1m².
17. Wałowanie walcem do trawników.
18. Geodezyjne wyznaczenie linii boiska.
19. Osadzenie znaczników linii boiskowych .
20. Malowanie linii boiskowych.

Etap II – pielęgnacja:

1. Koszenie co 7-10 dni.
2. Podlewanie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wzrostu murawy.
3. Nawożenie posypowe nawozami o przedłużonym działaniu do 3-4 miesięcy w zależności od badań laboratoryjnych (2-3 badania w przeciągu okresu wegetacji).
4. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, usuwanie chwastów w zależności od potrzeb murawy.
5. Malowanie linii boiska.

W załączeniu operat geodezyjny niwelacji boiska. Zamawiający wymaga uzyskanie jednorodnej płaszczyzny boiska przy minimalnym dosypaniu humusu.

Po wykonaniu nawierzchni Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia instruktarzu pielęgnacji murawy boiska.

Opis: Stefan Stępnia