

ZP 341-14/10

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZP 341-14/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa chodników w m. Kwielice**”.

W dniach 2-3 sierpnia 2010 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ o treści:

1. W poz. nr 12 przedmiaru robót – czy hydrant doziemny to podziemny. I czy Wykonawca ma obowiązek do wymiany hydrantów zatrudnić administratora sieci wodociągowej czy może wykonać prace we własnym zakresie.

Ad. 1 Hydrant doziemny to inaczej hydrant podziemny. Należy dokonać wymiany hydrantów bez wymiany zasuw. Prace wykona Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru oraz w obecności pracownika administratora sieci wodociągowej. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac zawarto w uzgodnieniu z Zakładem Wodociągowym.

2. W dziale nr 4 /korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem/ brak korytowania pod warstwy konstrukcyjne. Zebranie humusu o gr. 15 cm nie jest wystarczające do wykonania podbudowy zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad. 2 W cenie robót należy ująć korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z załadunkiem i wywozem urobku na odległość 5 km oraz kosztami składowania.

3. W opisie DT jest zapis, iż istniejące krawężniki na wjazdach i na przejściach należy obniżyć. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w prace.

Ad. 3 Koszty związane z regulacją krawężników należy ująć w robotach związanych z budową chodników i wjazdów Nie projektuje się nowych krawężników.

4. Informujemy, iż część krawężników jest poprzewracana i zniszczona. Czy Wykonawca ma ująć wymianę i naprawę krawężników w wycenie. Jeżeli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad. 4 Stan techniczny krawężników zezwalał na ich regulację wysokościową bez konieczności wymiany.

5. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, iż wynikają różnice między projektowanym chodnikiem a bramami wjazdowymi i furtkami. Występuje konieczność wyregulowania bram i furtek. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad. 5 Nie przewiduje się regulacji bram i furtek, należy dostosować niweletę chodnika poprzez jego odpowiednie obniżenie przy wejściach i bramach.

6. Co ze słupami energetycznymi stojącymi na środku chodnika.

Ad. 6 Przystawianie słupów nie jest przedmiotem projektu.

7. W opisie technicznym jest ułożenie krawężników przy wjazdach i wyjazdach z bram, nie ma takiej pozycji w przedmiarze robót, ile mb należy ułożyć krawężników i z jakiej pozycji.

Ad. 7 W opisie technicznym nie ma informacji o ułożenie krawężników przy wjazdach i wyjazdach z bram. Od strony bram i furtek wraz z wjazdami należy spiąć obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej co ujęte zostało w przedmiarze w pozycji dotyczącej ułożenia obrzeży betonowych.

8. W przedmiarze robót pozycji nr 4 – czy utylizacja ziemi jest ujęta po stronie Inwestora. Nie ma miejsca składowania oraz kosztów składowania ziemi.

Ad. 8 Składowisko odpadów wyznaczy Wykonawca robót, który ma obowiązek przedstawić odpowiednie dokumenty i zezwolenia wybranego składowiska na składowanie odpadów budowlanych /gruz, ziemia/ Zamawiającemu. Zamawiający na podstawie przekazanych dokumentów zaakceptuje wybrane przez Wykonawcę składowisko lub w przypadku niespełnienia warunków przez wybrane składowisko /brak zezwoleń, etc/ nakaze zlokalizowanie innego. Koszty związane z załadunkiem przewozem, rozładunkiem oraz utylizacją i składowaniem materiałów pokrywa Wykonawca.

9. Z analizy PT i przedmiarów nasuwają się następujące uwagi:

- przy wywozie gruzu brak jest pozycji załadunek.
- grubość konstrukcyjna chodnika wynosi 37 cm wjazdów 42 cm przy bilansowaniu robót ziemnych przyjęto jedynie 15 cm zdjęcia i wywozu humusu. Wydaje się, że wielkości są niewystarczające.
- nie ujęto robót związanych z regulacją krawężnika.

Ad. 9 Ujęto w odpowiedziach nr 2 i 3.

Zgodnie z wytycznymi podstawą do wyceny Wykonawcy nie są jedynie pozycje KNR lecz także Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przedmiarem.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

WÓJT GMINY
/-/ Roman Jabłoński