

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Przedmiar droga II etap
Adres inwestycji : Grębocice cz.dz.614,676/3
Inwestor: Gmina Grębocice
Adres inwestora : 59-150 Grębocice ul.Głogowska 3
Branża : Drogowa
Opracowanie: marzec 2010

Klasyfikacja Robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 W zakresie budowy dróg

Investor

data opracowania
marzec 2010

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1	KNR2-01 0119/03	Roboty pomiarowe	km	0,7	0,7
2	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie drogi do20cm /żuzel/ Obmiar 556x 5,0= 2780m ² 95,0x 4,50=427,50m ² zjazdy 8,0+5,50x 3,0/ 2=40,50m ² 2 8,0+4,50x 4,0/x2= 50,00 2 9,0+10,0x 4,0= 38,00 2 6,0+4,50x 3,0/x2=31,50 2 Ogółem 3.367,50m ²	za 100 m ²	33,68	33,68
3.	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne gr.kat.I-IV Obmiar jak poz. 3.367,50 Poszerzenia 651x0,20/x2=260,40 Ogółem 3.628,00m ²	na 100m ²	36,28	36,28
4	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanych warstwa dolna gr.po zagęszczeniu 15cm , obmiar jak.poz 3628,00m ²	na 100m ²	36,28	36,28
5	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm obmiar- 3.628,00m ²	na 100m ²	36,28	36,28
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni bitumem 8kg/m ² obmiar jak poz. 2- 3.368,00m ²	100m ²	33,68	33,68
7	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu4cm obmiar 556,0x 5,0= 2780,00 zjazdy = 160,00 ogółem 2940m²	100m ²	29,40	29,40
8	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca każdy następny 1cm krotność 2	100m ²	29,40	29,40
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa ściernalna gr po zagęszczeniu 3,0cm	100m ²	29,40	29,40
10	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa ściernalna każdy następny 1cm grubości	100m ²	29,40	29,40
11	KNR 2-31 0701/03	Poręcze ochronne sztywne z rur fi 60 co 1,5m	mb	20,00	20,00
12	Kalkulacja własna	Naprawa dróg polnych żuzłem pochodzącym z korytowania poprzez rozcielenie ,uwałowanie Obmiar jak poz.2	m ³	3.367,00	3.367,00
13	KNR2-31 0702/03	Słupki wskaźnikowe U-1a	szt	20,0	20,0
14	KNR 2-31 1402/05+06	Mechaniczne plantowanie poboczy gr. ścinania 15cm 1,0x 95,0/2= 190,00 0,80x 556,0=445,00 1,50x 556,00=834,00 Ogółem 1469,00m ²	100m ²	14,69	14,69
15	KNR 4-01 0108/02	Wywóz żuzła samochodami na odl.1km 3.367,50x 0,20	m ³	673,40	673,40
16	KNR 4-01 0108/04	Wywóz żuzła samochodami za każdy następny 1km	m ³	673,40	673,40

Sporządził: Zygmunt Gaworski