
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont zjazdów, drogi wewnętrznej i wjazdów w miejscowości Żabice - droga z kostki
ADRES INWESTYCJI : Obręb Rzeczyca, działki nr 443, 469
INWESTOR : Gmina Grębocice
ADRES INWESTORA : 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3
: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adrian Rynkar
DATA OPRACOWANIA : 2010-07-28

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2010-07-28

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.437	km km	0.437	
					RAZEM	0.437
2	E - 0510 d.1 0400-06 analogia	D-01.03.04	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych Arota dwudzielnych na istniejących kablach teletechnicznych na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. III 76.5	m m	76.500	
					RAZEM	76.500
3	E - 0510 d.1 0400-06 analogia	D-01.03.04	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych zapasowych na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. III 6	m m	6.000	
					RAZEM	6.000
2	4510000-8		Koryta drogowe - roboty ziemne			
4	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm <nawierzchnia dróg z kostki betonowej>1802.30	m ² m ²	1802.300	
					RAZEM	1802.300
5	KNR 2-01 d.2 0212-05 0214-03	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km (transport materiału do ponownego wbudowania) 437*3.0*0.1	m ³ m ³	131.100	
					RAZEM	131.100
6	KNR 2-01 d.2 0212-05 0214-03	D-04.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km poz.4*0.48-poz.5	m ³ m ³	734.004	
					RAZEM	734.004
7	Kalkulacja d.2 własna	D-04.01.01	Składowanie ziemi na miejskim składowisku odpadów poz.5	m ³ m ³	131.100	
					RAZEM	131.100
3	4520000-9		Elementy ulic			
8	KNR 2-31 d.3 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-15 poz.9*0.067	m ³ m ³	62.303	
					RAZEM	62.303
9	KNR 2-31 d.3 0403-01 analogia	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 929.90	m m	929.900	
					RAZEM	929.900
4	4520000-9		Podbudowa			
10	KNR 2-31 d.4 0104-07 0104-08	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm poz.4	m ² m ²	1802.300	
					RAZEM	1802.300
11	KNR 2-31 d.4 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.4	m ² m ²	1802.300	
					RAZEM	1802.300
5	4520000-9		Nawierzchnia			
12	KNR 2-31 d.5 0511-03 analogia	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej - 33%, szarej - 67%) grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego 5 cm poz.4	m ² m ²	1802.300	
					RAZEM	1802.300
13	KNR 2-31 d.5 0204-05 0204-06	D-05.03.23a	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie poboczy 437*2*0.5	m ² m ²	437.000	
					RAZEM	437.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.5 0203-03 0203-04	D- 05.03.23a	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 10 cm (wbudowanie w miejsce wskazania inwestora - materiał z odzysku) 437*3.0	m ² m ²	 1311.000	
					RAZEM	1311.000
6	4520000- 9		Organizacja ruchu			
15	KNR 2-31 d.6 0702-02	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
16	KNR. 2-31 d.6 0703-02	D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
7	4510000- 8		Roboty wykończeniowe			
17	KNR 2-31 d.7 1406-03 analogia	D- 03.02.07	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.7 0304-04	D- 07.06.02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 0.5	m ³ m ³	 0.500	
					RAZEM	0.500
19	KNR 2-31 d.7 0701-03	D- 07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m 2*5.5	m m	 11.000	
					RAZEM	11.000
20	KNR 4-05I d.7 0227-03	D- 01.03.05	Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
21	KNR 2-18 d.7 0315-01	D- 01.03.05	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000