

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PLAC ZABAW				
1 d.1	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2 d.1	KNR-W 2-01 0308-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II) 12+2+4+4+3+18+17	dół. dół.	60.000	
				RAZEM	60.000
3 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - huśtawka wagowa pojedyncza 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Karuzela ażurowa z kierownicą 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka ramieniowa podwójna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka ramieniowa podwójna z koszami dla małych dzieci 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Urządzenia sprężynowe 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Piaskownica 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Ławki 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - ogrodzenie placu zabaw wys. ok 1,1 m 34.5	m m	34.500	
				RAZEM	34.500
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) (12+2+4+4+3+18+17)*0.2*1	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 (12+2+4+4+3+18+17)*0.2*1	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
14 d.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000