

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>, dz. nr 551/1</b>					
<b>1 Roboty ziemne</b>					
1	K NNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.2	km	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	107.5	m	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
3	K NNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-03	108*1.8+(12+8.5)*0.5*3.8	m <sup>2</sup>	233.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.350</b>
4	KNR 4 04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	3 samochody samowyładowcze 233.35*0.3	m <sup>3</sup>	70.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.005</b>
5	KNR 4 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	70.005	m <sup>3</sup>	70.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.005</b>
6	KNR 4 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	Krotność = 3 70.005	m <sup>3</sup>	70.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.005</b>
7	KNZ 0001	Koszt składowania na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	0001-01	70.005	m <sup>3</sup>	70.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.005</b>
8	K NNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-01	110	m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
<b>2 Podbudowa i nawierzchnia</b>					
9	K NNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-03	234	m <sup>2</sup>	234.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.000</b>
10	K NNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-05	234	m <sup>2</sup>	234.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.000</b>
11	K NNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-01	195	m <sup>2</sup>	195.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.000</b>
12	KNR 2 31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-04	39	m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
<b>3 Krawężniki i obrzeża</b>					
13	K NNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.3	0404-03	112	m	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
14	K NNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	140	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>					
15	K NNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie-wypełnienie szczeliny przy krawężniku	t		
d.4	1108-02	108*0.1*0.1*2.5	t	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
16	KNR 2 25	Znaki drogowe z rur stalowych - rozebranie	szt.		
d.4	0419-05	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 2 31	Montaż znaków drogowych z demontażu	szt.		
d.4	0702-01	2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 2 31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.4	1406-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>