

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa inwestycji : Chodnik z kostki POL-BRUK  
Adres inwestycji : Rzeczycza cz.dz. 522/7-chodnik  
Inwestor: Gmina Grębocice  
Adres inwestora : 59-150 Grębocice ul.Głogowska 3  
Branża : Drogowa  
Opracowanie: luty 2010

### **Klasyfikacja Robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień**

**45233226-9 W zakresie budowy dróg**

Inwestor

data opracowania  
luty 2010

data zatwierdzenia

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1	KNR2-01 0119/03	Roboty pomiarowe	km	0,03	0,03
2	KNR 2-31 0101/01x 2,50	Koryto wykonane mechanicznie kategoria II-IV głębokości 30cm /chodnik/ 100,00x 1,5	za 100 m <sup>2</sup>	1,50	1,50
3.	KNR 2-31 0104/03	Warstwy odsączające wykonanie i zagęszczenie mechaniczne gr.warstwy po zagęszczeniu 10cm /wjazdy i chodnik/ 150,00+ 66,00wjazd=216,00m <sup>2</sup>	na 100m <sup>2</sup>	2,16	2,16
4	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm /wjazdy/ 3,00x 5,5/4= 66,00m <sup>2</sup>	na 100m <sup>2</sup>	0,07	0,07
5	KNR 2-31 0114/03	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość po zagęszczeniu 8cm /chodnik+ wjazdy/	na 100m <sup>2</sup>	2,16	2,16
6	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm układanej na miale kamiennym frakcja 0-5mm wypełnienie spoin piaskiem / 1/3 kostki kolorowej	na 100m <sup>2</sup>	2,16	2,16
8	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe 8/30 100,00mb	100mb	1,00	1,00
10	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	100/m <sup>2</sup>	2,16	2,16
11	KNR 4-04 1103/01+ 04	Wywiezienie gruntu po korytowaniu na odl.1km Chodnik /150,00x0,30x = 45,00m <sup>3</sup> Wjazdy 66,00x 0.40=26,40m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	71,40	71,40
12	KNR 4-01 0109/08	Wywiezienie ziemi za każdy następny km/2km/ 71,40m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	71,40	71,40
13	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych	100mb	1,33	1,33
14	2-31 0401/02	Rowki pod krawężnik 0,20x0,20 /x133=5,32m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,32	5,32
15	2-31 0402/04	Ława betonowa B-15 z oporem 0,20x 0,15 x 133=4,00m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,00	4,00
16	2-31 0403/01	Krawężniki betonowe wystające 15/30	100m	1,33	1,33
17	2-31 0101/01+02	Koryto wykonane mechanicznie kategoria II-IV głębokość 40cm /wjazdy 3,0x 5.5/x 4	100m <sup>2</sup>	0,07	0,07
18	2-31 1107/01	Uzupełnienie nawierzchni mieszankami mineralno asfaltowymi pomiędzy krawężnikiem a jezdnią /warstwa ścieralna/5cm	100m <sup>2</sup>	0,02	0,02

Sporządził: Zygmunt Gaworski