

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Amfiteatr					
1		Wyburzenie części płyty betonowej			
1	KNR AT-03 d.1 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm 14.50	m m	14.500	
				RAZEM	14.500
2	KNR AT-03 d.1 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm Krotność = 14 14.50	m m	14.500	
				RAZEM	14.500
3	KNR 4 04 d.1 0604-02	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetonowych zbrojonych normalnie o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 14.50*3*0.3	m ³ m ³	13.050	
				RAZEM	13.050
4	KNR 4 04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 14.50*3*0.3	m ³ m ³	13.050	
				RAZEM	13.050
5	KNR 4 04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 12*3*0.3	m ³ m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
6	KNR 4 04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 14.50*3*0.3	m ³ m ³	13.050	
				RAZEM	13.050
7	KNZ 0001 d.1 0001-01	Koszt składowania na wysypisku 14.50*3*0.3	m ³ m ³	13.050	
				RAZEM	13.050