

Grębocice, dnia 12.11.2010 r.

ZP 341-23/10

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZP 341-23/10

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
„Budowa gimnazjum w miejscowości Grębocice przy ul. Szkolnej”

Dnia 8,9 listopada 2010 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ o treści:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między kosztorysem a dokumentacją tj. zestawieniem materiałów (Zestawienie_materialow_10.10.2010.pdf):

- 1) System sygnalizacji włamania i napadu

Kosztorys dział 30/1/1 – zestawienie oparte na systemie GALAXY (3,4,5,6,11 pozycja zerowa) PDF rozdział XXIX – zestawienie oparte na systemie SATEL

Ad. 1) Dział składa się podrozdziałów 30.1.1 i 30.1.2

Podrozdział 30.1.1 ma punkty od 1 do 13 a podrozdział 30.1.2 ma punkty od 1 do 8. W żadnej pozycji nie stwierdziłem pozycji zerowej. F-ma składająca ofertę sama winna zdecydować w jakim systemie będzie oferowała swoją usługę w zakresie wykonania SSWiN.

- 2) System dozoru telewizyjnego CCTV

Kosztorys dział 30/1/2 – kamery Samsung, Rejestrator oparty na komputerze PC z kartą GV, PDF XXX – kamery SANYO, Rejestrator APER

Ad. 2) Ofertę należy oprzeć na dowolnym systemie. Zamawiający nie narzuca systemu CCTV.

- 3) Nagłośnienie

Kosztorys dział 27 – brak pozycji porównując z PDF rozdział XXVII.1

Kosztorys dział 28 – brak pozycji porównując z PDF rozdział XXVII.2

Kosztorys dział 29 – brak pozycji porównując z PDF rozdział XXVII.3

Ad. 3) Kosztorys poz. 27, 28, 29. W przedmiarze podano informacje, że w szafach lub skrzyniach należy zamontować urządzenia wg zestawienia materiałów dział XXVII.1; XXVII.2 ; XXVII.3.

Zestawienia materiałów wg których należy montować są dostępne w PDF.

Projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń innych (równoważnych) niż podano w zestawieniu.

- 4) Instalacje telefoniczne

Kosztorys dział 25 – porównując z zestawieniem PDF rozdział XXVII (żadne zestawienie nie jest kompletne – przykładowo ani w jednym ani w drugim nie ma gniazd RJ45 jaka jest ich ilość? W kosztorysie kabel UTP 6260,80 metrów

natomiast w PDF 1200 metrów. Przyjmując że „Montaż elementów końcowych gniazd teletechnicznych” są to aparaty telefoniczne to dlatego w kosztorysie jest 56 szt. a w PDF łącznie z systemowym 48 szt.)

Ad. 4) Załączone zestawienia rozróżniają sieci telefoniczne i strukturalne. Zestawienie na potrzeby strukturalne jest wydzielone oddzielnym plikiem PDF. Są tam bardzo szczegółowo podane ilości (między innymi gniazda RJ45).

Łączna ilość aparatów telefonicznych 48 szt.

Ilość kabli 1200 m dotyczy telefonów

Ilość kabli 6020 m dotyczy sieci strukturalnych

5) Oddymianie

Kosztorys dział 26 – porównując z zestawieniem PDF rozdział XXVI – kosztorys 3 pozycja zerowa, 10 pozycja siłowniki/ PDF – brak siłowników)

Ad. 5) W kosztorysie dział 26 nie stwierdzono wyzerowanych pozycji. W przedstawionym przedmiarze jest pozycja dotycząca montażu siłowników szt. 4. Natomiast w przedstawionym zestawieniu materiałów brak jest zestawienia siłowników. Siłowniki powinny być dostarczone razem z klapami oddymiania, które znajdują się w części budowlano-architektonicznej.

2. Zamawiający pisze w SIWZ pkt. 6.2 ust.3 Na podstawie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawca winien wykazać że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 6 000 000 zł

Pytanie: czy w przypadku złożenia oferty wspólnej zamawiający dopuszcza kwotę ubezpieczenia łączną dla oferty wspólnej?

Ad. 2 Ważne aby polisy (lub inne dokumenty) były opłacone i wskazywały, iż podmioty które je przedkładają są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz aby łączna kwota ubezpieczenia nie była mniejsza niż 6 mln zł.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Wójt Gminy Grębocice

/-/ Roman Jabłoński