

OPIS TECHNICZNY DO PRZYGOTOWANIA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI I COM

1. Dostawa i montaż klimatyzatora z opcją pracy całorocznej
Dobrano urządzenie 6,2/6,5 KW, McQuay Inverter seria G
M5WMX025GR urządzenie wewnętrzne
M5LCX025 CR urządzenie zewnętrzne
2. Przygotowanie pomieszczenia serwerowni polegające na:
 - skuciu cokolika,
 - wyrównaniu nierówności ścian i sufitu,
 - szpachlowaniu ścian i sufitu,
 - dwukrotnym malowaniu ścian i sufitu farbą zmywalną,
 - malowaniu farbą olejną grzejnika i rur,
 - wyrównaniu istniejącej posadzki z lastrika,
 - ułożeniu wykładziny antystatycznej z wywinięciem na ściany –wykładzina Elektra 43, producent Gamrat.
3. Przygotowanie pomieszczenia COM polegające na dwukrotnym malowaniu sufitu i ścian farbą zmywalną.

Wymagana wizja lokalna !