

---

## Przedmiar - przebudowa cmentarza w m. Krzydłowice

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ogrodzenia cmentarza w m. Krzydłowice  
ADRES INWESTYCJI : Krzydłowice  
INWESTOR : Gmina Grębocice  
ADRES INWESTORA : ul. Głogowska 3 , 59-150 Grębocice  
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2010

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.04.2010

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa ogrodzenia</b>					
1	<b>KNR 2-25 0307-03</b>	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 210.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.750</b>
2	<b>KNR 2-01 0312-06</b>	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) 74	dół. dół.	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
3	<b>KNR 2-25 0308-01</b>	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa 210.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.750</b>
4	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Demontaż istniejącego ogrodzenia z pretów stalowych 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Demontaż bramy i furtki z pretów stalowych 7.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
6	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Demontaż i ponowny montaż słupów z piaskowca na zaprawie renowacyjnej (do piaskowca) -2*0.6*0.5*2.15m 1.29	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.290</b>
7	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Rozebranie i ponowne wymurowanie muru łukowego z piaskowca na zaprawie renowacyjnej - ( 1.35 +2.60 ) *1.1m 4.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.340</b>
8	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Dostawa i montaż przęseł ogrodzeniowych z pretów stalowych prostych. Wymiary - szer. od 2.60m do 3.20m , wys. ok. 1.15m. Profile zamknięte o przekroju kwadratowym, ocynkowane, malowane w kolorze czarnym. 32.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
9	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej z zamkiem o wym. 3*2.0m z materiału jak w poz. 8 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Dostawa i montaż furtki z zamkiem o wym. 0.90*1.15m z materiału jak w poz. 8 1.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
11	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Naprawa 1 szt. słupka z piaskowca polegająca na wykuciu z cokołu betonowego i ponownym osadzeniu w cokole 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>