

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa parkingu przy ul. Legnickiej					
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze.					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2 Wywóz płyt drogowych					
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0811-02	17*3.0*1.5	m ²	76.500	
				RAZEM	76.500
3	KW	Wywiezienie płyt drogowych w ilości 17 szt. na odległość 5 km	m ²		
d.2		17*3.0*1.5	m ²	76.500	
				RAZEM	76.500
3 4522000-9 Korytowanie pod podbudowę i nawierzchni drogi i placu					
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (zwiększona pow,pod siedziska)	m ²		
d.3	0101-01	7.0*12.0+0.5*4.0*7.0+11.50*15.5	m ²	276.250	
				RAZEM	276.250
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.3	0101-02	Krotność = 2 276.25	m ²	276.250	
				RAZEM	276.250
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.3	0401-03	5.0+22.0+9.50	m	36.500	
				RAZEM	36.500
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0212-02	276.25*0.3	m ³	82.875	
				RAZEM	82.875
8	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (docelowo 6 km)	m ³		
d.3	0214-02	Krotność = 10 82.875	m ³	82.875	
				RAZEM	82.875
9	KNR 2-01	Formowanie i koszt składowania urobku pozyskanego z korytowania na składowisku odpadów w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.3	0235-02	82.875	m ³	82.875	
				RAZEM	82.875
4 45220000-5 Podbudowa dróg placów i krawężników					
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	36.5*0.4*0.4	m ³	5.840	
				RAZEM	5.840
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.4	0403-01	36.50	m	36.500	
				RAZEM	36.500
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - analogia miał kamienny	m ²		
d.4	0105-01	5.50*12.0+12.50*9.50	m ²	184.750	
				RAZEM	184.750
13	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0105-04	Krotność = 7 184.75	m ²	184.750	
				RAZEM	184.750
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0114-05	184.75	m ²	184.750	
				RAZEM	184.750
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - analogia płyty "MEBA" kolorowe, na podsypce cementowo-piaskowej - analogia miał kamienny	m ²		
d.4	0511-03	184.75	m ²	184.750	
				RAZEM	184.750
5 45200000-9 Roboty wykończeniowe					
16	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.5	0218-02	(27.50*2.50+5.50*9.0)*0.15+30.0*3.0*0.15	m ³	31.238	
				RAZEM	31.238

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.5	0401-05	27.50*2.50+5.50*9.0	m ²	118.250	
				RAZEM	118.250