



PRZEDMIAR ROBÓT

E-2010-06-7/PR

Przedmiot robót:

PRZEBUDOWA DROGI w m. WILCZYN dz. nr 114
PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ - USUNIĘCIE KOLIZJI

Zamawiający:

GMINA GRĘBOCICE
59-150 GRĘBOCICE , ul. GŁOGOWSKA 3

Wykonawca prac:

ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY "WIR"
59-300 LUBIN , ul. WIŚNIOWA 55

Rodzaj robót:

ELEKTRYCZNE

Data opracowania : 2010-07-22

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień :
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 - Instalowanie linii energetycznych

Sporządził(a):
inż. Grzegorz Juźwiak

Sprawdził(a):

Lp	P R Z E D M I A R	
Element robót: 1 ZABUDOWA SŁUPA ŻN-10/200 -ozn. 8/I/15		
1	KNR 201 T0707/08 ; NR 2010-06-7/ST Wykopy ręczne z zasypywaniem dla słupów linii napowietrznych NN o głębokości do 2.5 m gr.kat. III Obmiar : 1,160 [m3]	
2	KNR 510 T0702/07 ; NR 2010-06-7/ST Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych słup ŻN-10/200 , ozn. 8/I Obmiar : 1,000 [szt]	
3	KNR 512 T0307/01 ; NR 2010-06-7/ST Zabezpieczenie podziemnych części słupów Zabezpieczenie podziemnej części słupa Obmiar : 3,090 [m2]	
4	KNR 510 T0901/01 ; NR 2010-06-7/ST Montaż przewodów rozciąganych ręcznie o przekroju do 50 mm ² przewód 4xAL35+1xAL25 - 80m - istniejący Obmiar : 400,000 [m]	
5	KNR 510 T0802/07 ; NR 2919-06-7/ST Montaż izolatorów, konstrukcji KTK, trzonów z izolatorami Montaż trzonów izolatorów stojących na słupie stojącym THS-80 +izolatory N-80 Obmiar : 4,000 [szt]	
6	KNR 510 T0802/07 ; NR 2010-06-7/ST Montaż izolatorów, konstrukcji KTK, trzonów z izolatorami Montaż trzonów izolatorów stojących na słupie stojącym TK-80 +izolator S-80 Obmiar : 1,000 [szt]	
7	KNR 510 T1002/01 ; NR 2010-06-7/ST Montaż wisiędników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - istniejący Obmiar : 1,000 [szt]	
8	KNR 510 T1005/07 ; NR 2010-06-7/ST Montaż na wisiędniku opraw do lamp Oprawa oświetleniowa - istniejąca Obmiar : 1,000 [szt]	
9	KNR 510 T1001/01 ; NR 2010-06-7/ST Montaż skrzynki bezpiecznikowej - istniejąca Obmiar : 1,000 [szt]	
10	KNR 5 T1304/05 ; NR 2010-06-7/ST Badania i pomiary i skuteczności zerowania instalacja skuteczności zerowania, pomiar pierwszy Obmiar : 1,000 [szt]	

Lp	PRZEDMIAR	
Element robót: 2 ROBOTY DEMONTAŻOWE		
11	KNR 510 T9023/01 ; NR 2010-06-7/ST Demontaż mechaniczny słupów żelbetonowych słup pojedynczy o długości do 10 m Obmiar : 1,000 [szt]	
12	KNNR 5 T1002/0 ; NR 2010-06-7/ST Demontaż wysięgników rurowych wysięgnik mocowany na słupie o ciężarze do 15 kg Obmiar : 1,000 [szt]	
13	KNNR 5 T1004/02 ; NR 2010-06-7/ST Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Obmiar : 1,000 [szt]	
14	KNNR 5 T0411/05 ; NR 2010-06-7/ST Demontaż fundamentów prefabrykowanych betonowych w gruncie kategorii III, objętość fundamentu w wykopie 0.25m ³ (analogia) Obmiar : 1,000 [szt]	
15	KNR 510 T9028/05 ; NR 2010-06-7/ST Demontaż przewodów linii NN na słupach żelbetonowych do ponownego montażu z demontażem izolacji, linia fi 35-50 mm ² Obmiar : 400,000 [m]	
* Zakończenie wydruku		