

ZAMAWIAJĄCY:	URZĄD GMINY GRĘBOCICE
ADRES:	59 – 150 GRĘBOCICE, ul. GŁOGOWSKA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	
ZADANIE:	OPRACOWANIE PROJEKTOWO BUDOWLANE WYKONANIA BUDOWY PLACU ZABAW
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	dz. nr 174/4 obręb GRĘBOCICE
NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH OPRACOWANIEM	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem KOD CPV: 45214200-2

WYKONAWCA OPRACOWANIA:		
Projekt:	mgr inż. arch. Przemysław Zagórski	STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY ul. Mickiewicza 9, 59-800 LUBAŃ
Projekt:	mgr inż. Barbara Skorodecka	PLATANOWA ALEJA PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ul. Mickiewicza 9, 59-800 Lubań
Kosztorys:	tech. bud. Bożena Brzostocka	KOSZT-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie, Inwentaryzacje Zaręba ul. Piaskowa 5, 59-800 Lubań

16 październik 2009

OPRACOWANIE PROJEKTOWO BUDOWLANE WYKONANIA
BUDOWY PLACU ZABAW - GRĘBOCICE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- 1.0 SPIS TREŚCI
- 2.0 DANE OGÓLNE
- 3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- 4.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
- 5.0 **OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)**
 - 01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY BUDOWLANE - kod CPV 45000000 – 7
- 6.0 **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)**
 - 02.00.00. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem KOD CPV: 45214200-2**
 - 02.01.00. Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
NAWIERZCHNIE - kod CPV 45112723-9
 - 02.02.00. Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
PLAC ZABAW- kod CPV 45212221-1
 - 02.03.00. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
ZIELEŃ - kod CPV 45112710-5
 - 02.04 00. Sadzenie drzew - kod CPV 77211600-8
 - 02.05.00. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
PRACE w PIELEGNACJI GWARANCYJNEJ - 1 rok - kod CPV 45112710-5

2.0. DANE OGÓLNE

Obiekt:

OPRACOWANIE PROJEKTOWO BUDOWLANE WYKONANIA BUDOWY PLACU ZABAW - w SZKOLE PODSTAWIWEJ W GRĘBOCICACH

Adres: **GRĘBOCICE**

Zamawiający: **URZĄD GMINY GRĘBOCICE ul. Głogowska**

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna:

- umowa 198/RBIGK/83/2009 z dnia 04.09.2009 r.
- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:1000
- wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym
- uzgodnienia z rzeczoznawcą BHP
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 z późn. zmianami
- Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
- Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późn. zm.
- Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
- „Dokumentacja i Specyfikacja w zamówieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania Budowlanego, Warszawa – 2005 r. (stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).
- Wspólny Słownik Zamówień (**CPV**), „Podstawy prawne w kosztorysowaniu inwestorskim” **zeszyt 19**; str. 40 – 68 ; Wyd. 4 Warszawa 2005 r.

4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –

**„OPRACOWANIE PROJEKTOWO BUDOWLANE WYKONANIA
BUDOWY PLACU ZABAW w SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH”**

4.2. Zakres opracowania obejmuje:

- Usunięcia humusu i wierzchnich warstw gruntu,
- Przesadzenie istniejącej roślinności (krzewy, drzewo)
- Podbudowy z kruszyw łamanych pod nawierzchnie placu zabaw,
- Wykonanie nawierzchni z płytek, wykonanych z granulatu gumowego pokrytego warstwą kauczuku EPDM
- Wykonanie stóp fundamentowych dla osadzenia zabawek,
- Montaż bezpiecznego sprzętu zabawowego (wieże, huśtawki itp.)
- Wykonanie (ułożenie) trawników z rolki,
- Nasadzenie roślin ozdobnych (drzewa, krzewy i byliny)
- Prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym tj. 1 roku
- wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki na odległość do 5km,
- opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko.