

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont zjazdów, dróg wewnętrznych i chodników w miejscowości Krzydłowice - droga z kostki  
ADRES INWESTYCJI : Obręb Krzydłowice, działki nr 677; 678/15, 348  
INWESTOR : Gmina Grębocice  
ADRES INWESTORA : 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3  
: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adrian Rynkar  
DATA OPRACOWANIA : 2010-04-30

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2010-04-30

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	E - 0510 0400-06 analogia	D-01.03.04	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych SRS 160 na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. III	m		
			25	m	25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>2</b>	<b>45100000-8</b>		<b>Koryto drogowe - roboty ziemne</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm	m <sup>2</sup>		
			<nawierzchnia dróg z kostki betonowej>470.60+318.64	m <sup>2</sup>	789.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>789.240</b>
3 d.2	KNR 2-01 0212-05 0214-03	D-04.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.10 km	m <sup>3</sup>		
			poz.2*0.48	m <sup>3</sup>	378.835	
					<b>RAZEM</b>	<b>378.835</b>
4 d.2	Kalkulacja własna	D-04.01.01	Składowanie ziemi na miejskim składowisku odpadów	m <sup>3</sup>		
			poz.3	m <sup>3</sup>	378.835	
					<b>RAZEM</b>	<b>378.835</b>
<b>3</b>	<b>45200000-9</b>		<b>Elementy ulic</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-15	m <sup>3</sup>		
			poz.6*0.067	m <sup>3</sup>	13.708	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.708</b>
6 d.3	KNR 2-31 0403-01 analogia	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			204.60	m	204.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>204.600</b>
7 d.3	KNR 2-31 0402-03 analogia	D-08.05.02	Ława pod ściek z kostki betonowej betonowa zwykła, beton B-15	m <sup>3</sup>		
			poz.8*0.03	m <sup>3</sup>	1.914	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.914</b>
8 d.3	KNR 2-31 0607-04 0607-08 analogia	D-08.05.02	Ścieki uliczne z 2 rzędów kostki betonowej	m		
			63.80	m	63.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.800</b>
<b>4</b>	<b>45200000-9</b>		<b>Podbudowa</b>			
9 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	789.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>789.240</b>
10 d.4	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	789.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>789.240</b>
<b>5</b>	<b>45200000-9</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
11 d.5	KNR 2-31 0511-03 analogia	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej - 33%, szarej - 67%) grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego 5 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	789.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>789.240</b>
<b>6</b>	<b>45100000-8</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12 d.6	KNR 2-31 1406-03 analogia	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą włazu kanałowego typu ciężkiego kl.D - na sieci kd	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.6	KNR 2-21 0218-02	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim z dostarczeniem ziemi urodzajnej	m <sup>3</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			100*0.1	m <sup>3</sup>	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNR 2-21 d.6 0401-01	D- 09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez na- wożenia 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>