

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WOK Kwielice					
1		Roboty malarskie pomieszczeń			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2			
		Sala zabaw:			
		9.5*8.53	m ²	81.035	
		2*(9.5+8.53)*2.9+2*9.5*0.4	m ²	112.174	
		2*4*0.3*2.5	m ²	6.000	
		Magazyn socjalny:			
		3.95*6.8	m ²	26.860	
		2*(3.9+6.8)*2.9	m ²	62.060	
		Szatnia dzieci			
		2.2*1.84+4.72*2.02	m ²	13.582	
		1.4*(2.2+1.84+2.2+2.02+4.72+2.02+2.88)	m ²	25.032	
		Przedsiónek			
		4.95*1.40	m ²	6.930	
		2*1.40*(4.95+1.4)-2.05*1.45	m ²	14.808	
		Klatka schodowa			
		1.9*2.58+1.65*(2.95+1.95+1.35)+3.3*(4.56+2.6+1.45)+1.6*(2.24+2.6+2.24)+2*0.5*3.2*1.6	m ²	60.076	
				RAZEM	408.557
2	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02				
		Szatnia dzieci			
		1.5*(2.2+1.84+2.2+2.02+4.72+2.02+2.88)-1.5*1.45-1.5*1.45	m ²	22.470	
		Przedsiónek			
		2*1.50*(4.95+1.4)-1.5*1.45-1.5*1.36-1.5*0.9	m ²	13.485	
		klatka schodowa			
		1.5*(2.6+2.13+1.45+3.22+2.6+1.45+3.22+0.8+0.35+2.6+0.15+0.4+0.4+0.33+0.15+0.3)+0.5*2.7*2.95+1.3*0.5	m ²	37.858	
				RAZEM	73.813
3	KNNR 2	Przygotowanie podłoża - ręczne gruntowanie	m ²		
d.1	0903-03				
		408.557+73.813	m ²	482.370	
				RAZEM	482.370
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02				
		Sala zabaw			
		112.174+6	m ²	118.174	
		magazyn socjalny			
		62.06	m ²	62.060	
		szatnia dzieci			
		25.032	m ²	25.032	
		przedsiónek			
		14.808	m ²	14.808	
		klatka schodowa			
		60.076	m ²	60.076	
				RAZEM	280.150
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07				
		280.15	m ²	280.150	
				RAZEM	280.150
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04				
		81.035+26.86+13.582+6.93+1.9*2.58	m ²	133.309	
				RAZEM	133.309
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-08				
		133.309	m ²	133.309	
				RAZEM	133.309
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03				
		280.15+133.309	m ²	413.459	
				RAZEM	413.459
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05				
		73.813	m ²	73.813	
				RAZEM	73.813
10	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.1	0521-02				
		2+4+2	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - bez kosztu grzejnika 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 8	urz. urz.	8.000	
				RAZEM	8.000
14 d.1	KNR 4 01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 1.15*(3.10+1.3)	m ² m ²	5.060	
				RAZEM	5.060
15 d.1	KNR 4 01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 21*1.24+2*3.22	m m	32.480	
				RAZEM	32.480
2		Stolarka			
16 d.2	KNR 4 01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.00*1.36+2.05*1.45+2.02*1.47	m ² m ²	8.662	
				RAZEM	8.662
17 d.2	KNR-W 2 02 1018-0501	Drzwi wejściowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW-szklone szkłem bezpiecznym 8.662	m ² m ²	8.662	
				RAZEM	8.662
3		Sufit podwieszony			
18 d.3	KNR-W 2 02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 2.6*6.8	m ² m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
4		Instalacja elektryczna			
19 d.4	KNR 5-08 0301-24	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20 d.4	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21 d.4	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.4	KSNR 05 0405-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże z cegły 6+2	wyp. wyp.	8.000	
				RAZEM	8.000
23 d.4	KNR 5-08 0514-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - rastrowych - zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych 2+2+2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24 d.4	K NNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.4	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.4	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000