

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. lampki kontrolne 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. CLSB10 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. CLSB16 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. CLSB16/3 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy CF16-25/2/0,03 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy CF16-25/4/0,03 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy IS40/3 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 0408-03	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku YDY3*1,5mm <sup>2</sup> 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
10	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku 3*2,5mm <sup>2</sup> 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> przelotowych podwójnych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR-W 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 2) 37	kpl. kpl.	37.000	
				RAZEM	37.000
13	KNR-W 5-08 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych 19	kpl. kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
14	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych kinkiety naścianach, oprawy łazienkowe, magazyn 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNP 18 1306-01.03	Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNP 18 1346-01.04	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar obwodu 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNP 18 1306-01.04	Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000